




PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

1	Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 cm
2	Podsyпка cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 - gr. 5cm
3	Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
4	Podbudowa zasadnicza kamień łamany 0-63mm - gr. 15 cm
5	Ława betonowa z betonu C12/15
6	Warstwa odciążająca z piasku gr. 10cm
7	Opornik betonowy 12x25x100 cm
8	Podbudowa betonowa C12/15 - gr. 30cm
9	Warstwa ścieralna - bet. asfaltowy AC 8S 50/70 gr. 4 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI
ul. Świerkowa 37 A, 62-500 Konin

Budowa:	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. BIAŁA			
Adres budowy:	M. BIAŁA, GM. GRODZIEC, POW. KONIŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE DZ. NR EW. 90, 93 - OBRĘB BIAŁA			
Inwestor:	GMINA GRODZIEC UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC			
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ NORMALNY A-A			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: inż. Adam Chmielewski	drogowa	WKP/0231/POOD/06		3
Sprawił: mgr inż. Ruffin Jarła	drogowa	WKP/0294/POOD/12		
Opracował: mgr inż. Janusz Dłużewski	melioracje wodne	GP 7342/18/92		
Opracowała: mgr inż. Aleksandra Gruszczyńska	_____	_____		
Opracowała: mgr inż. Natalia Markiewicz	_____	_____		
Stadium dokumentacji: PB	Skala: SCHEMAT	Data: 12.2019r.		str.