



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ




PRZEKRÓJ 1-1



SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A-1"



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

1	Opornik betonowy 12x25x100 cm
2	Podstypa cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 - gr. 5cm
3	Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
4	Podbudowa zasadnicza kamień łamany Ø-63mm - gr. 15 cm
5	Ława betonowa z betonu C12/15
6	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
7	Podbudowa betonowa C12/15 - gr. 30cm
8	Warstwa ścierna - bet. asfaltyowy AC 8S SUT70 gr. 4 cm

<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI ul. Świerkowa 37 A, 62-500 Konin</p>				
Budowa:	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. BIAŁA			
Adres budowy:	M. BIAŁA, GM. GRODZIEC, POW. KONIŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE DZ. NR EW. 90, 93 - OBRĘB BIAŁA			
Inwestor:	GMINA GRODZIEC UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC			
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ ZIAZDU INDYWIDUALNEGO			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: inż. Adam Chmielewski	drogowa	WKP/0231/POOD/06		4
Sprawił: mgr inż. Rufen Jarka	drogowa	WKP/0294/POOD/12		
Opracował: mgr inż. Janusz Dłużewski	melioracje wodne	GP 7342/18/92		
Opracowała: mgr inż. Aleksandra Gruszczyńska	_____	_____		
Opracowała: mgr inż. Natalia Markiewicz	_____	_____		
Stadium dokumentacji: PB	Skala: SCHEMAT	Data: 12.2019r.	str.	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Ryzykunk inżynierski nie może być przetwarzany i uzupełniany bez zgody Pracowni Projektowej Janusz Dłużewski				