

KOSZTORYS OFERTOWY 244-17-000

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie
Obiekt: Elementy zagospodarowania
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Prusinowo , gmina Kórnik
Działka nr ewid.9/3 , obręb Prusinowo , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 244-17-000

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie
 Obiekt: Elementy zagospodarowania
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Prusinowo , gmina Kórnik
 Działka nr ewid.9/3 , obręb Prusinowo , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 244-17-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Chodnik z kostki brukowej na podbudowie
2	Dojazd z kostki brukowej na podbudowie
3	Miejsca parkingowe z kostki brukowej na podbudowie
4	Złapanie rur spustowych
5	Przewóz humusu z Mościenicy
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

PRZEDMIAR ROBÓT 244-17-000

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Teren rekreacyjny przy Świątlicy Wiejskiej w Prusinowie
 Obiekt: Elementy zagospodarowania
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Prusinowo , gmina Kórnik
 Działka nr ewid.9/3 , obręb Prusinowo , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 244-17-000

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Chodnik z kostki brukowej na podbudowie					
1	10	KNR	231-01-01-07-00	STB 01.	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m ² 136,61700
1	20	KNR	231-01-01-08-00	STB 01.	Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm	m ² 136,61700
1	30	KNR	201-05-03-02-00	STB 01.	Mechaniczny zasyp - rozplantowanie ziemi z koryta w miejscu wskazanym przez Inwestora na placu budowy	m ³ 27,32300
1	40	KNR	231-04-01-02-00	STB 01.	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr 129,74000
1	50	KNR	231-04-02-03-00	STB 01.	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³ 3,89200
1	60	KNR	231-04-07-05-00	STB 01.	Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr 129,74000
1	70	KNR	231-04-07-06-00	STB 01.	Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m	metr 14,06000
1	80	KNR	231-01-04-01-00	STB 01.	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ² 136,61700
1	90	KNR	231-01-05-05-00	STB 01.	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ² 136,61700
1	100	KNR	231-01-05-06-00	STB 01.	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ² 136,61700
1	110	KNR	231-05-11-02-00	STB 01.	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ² 136,61700
2	Dojazd z kostki brukowej na podbudowie					
2	10	KNR	231-01-01-01-00	STB 01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 - 80%	m ² 77,95200
2	20	KNR	231-01-01-02-00	STB 01.	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - za 10 cm . Krotność=2	m ² 77,95200
2	30	KNR	231-01-01-07-00	STB 01.	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 - 20% do projektowanych rzędnych	m ² 19,48800
2	40	KNR	231-01-01-08-00	STB 01.	Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm - za 10 cm . Krotność=2	m ² 19,48800
2	50	KNR	201-05-03-02-00	STB 01.	Mechaniczny zasyp - rozplantowanie ziemi z koryta w miejscu wskazanym przez Inwestora na placu budowy	m ³ 29,23200
2	60	KNR	231-04-01-02-00	STB 01.	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr 56,72000
2	70	KNR	231-04-02-04-00	STB 01.	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³ 2,55200
2	80	KNR	231-04-03-03-00	STB 01.	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 45,62000
2	90	KNR	231-04-03-05-00	STB 01.	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 11,10000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	100	KNR	231-01-04-05-00	STB 01. Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	97,44000
2	110	KNR	231-01-14-07-00	STB 01. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm , o frakcji 8,0-32,0 mm	m ²	97,44000
2	120	KNR	231-01-14-08-00	STB 01. Warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 8,0-32,0 mm - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ²	97,44000
2	130	KNR	231-05-11-03-00	STB 01. Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	97,44000
3	Miejsca parkingowe z kostki brukowej na podbudowie					
3	10	KNR	231-01-01-01-00	STB 01. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 - 80%	m ²	44,40000
3	20	KNR	231-01-01-02-00	STB 01. Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - za 10 cm . Krotność=2	m ²	44,40000
3	30	KNR	231-01-01-07-00	STB 01. Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 - 20% do projektowanych rzędnych	m ²	11,10000
3	40	KNR	231-01-01-08-00	STB 01. Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm - za 10 cm . Krotność=2	m ²	11,10000
3	50	KNR	201-05-03-02-00	STB 01. Mechaniczny zasyp - rozplantowanie ziemi z koryta w miejscu wskazanym przez Inwestora na placu budowy	m ³	16,65000
3	60	KNR	231-04-01-02-00	STB 01. Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	21,10000
3	70	KNR	231-04-02-04-00	STB 01. Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,95000
3	80	KNR	231-04-03-03-00	STB 01. Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	21,10000
3	90	KNR	231-01-04-05-00	STB 01. Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	55,50000
3	100	KNR	231-01-14-07-00	STB 01. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm , o frakcji 8,0-32,0 mm	m ²	55,50000
3	110	KNR	231-01-14-08-00	STB 01. Warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 8,0-32,0 mm - dodatek za 1 cm - za 7 cm . Krotność=7	m ²	55,50000
3	120	KNR	231-05-11-03-00	STB 01. Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej , linie podziałowe stanowisk i miejsce dla osoby niepełnosprawnej z kostki kolorowej	m ²	55,50000
4	Złapanie rur spustowych					
4	10	KNR	201-03-10-02-00	STB 01. Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 - podejścia przy budynku	m ³	1,60000
4	20	WKNR	W218-04-08-02-00	STI 01. Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 mm łączone na wcisk w wykopie skarpowym - odcinek poziomy przez szerokość opaski wokół budynku	metr	2,00000
4	30	WKNR	W218-04-21-02-01	STI 01. Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 mm w wykopie skarpowym	szt	4,00000
4	40	WKNR	W215-02-14-01-00	STI 01. Rura deszczowa z PVC ø 160 mm - odcinek pionowy	metr	4,00000
4	50	WKNR	W215-02-22-02-00	STI 01. Osadnik deszczowy poziomy z PCV do rur deszczowych ø 150 mm z odpływem pionowym uniwersalnym do rur spustowych , montowany w opasce z kostki brukowej	szt	4,00000
4	60	KNR	201-05-01-01-00	STB 01. Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³	1,60000
5	Przewóz humusu z Mościenicy					
5	10	KNR	201-02-12-05-10	STB 01. Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m ³	250,00000
5	20	KNR	201-02-14-03-10	STB 01. Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 - za 7,5 km . Krotność=15	m ³	250,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	30	KNR	221-02-18-01-00	STB 01. Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m ³	250,00000