

PRZEDMIAR ROBÓT 539-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADLNO

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Wierzbinek

Sporządzający: "PER-FEKT" F.U.-H. Jakub Dłużewski
Ul. J.H. Dąbrowskiego 138 lok. 107
60-577 Poznań

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 21-07-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 539-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADLNO

Zamawiający: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Wierzbinek

PRZEDMIAR 539-01-001

Strona 1

21-07-2021

SYKAL-002886

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |
| 3 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA - ULICA 1,2,3,4 |
| 4 | ROBOTY REGULACYJNE - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BKB - - ULICA 1,2 |
| 5 | NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BKB - ULICA 3,4 |
| 6 | NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - ULICA 1,2,3,4 |
| 7 | NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - ULICA 1,2,3,4 |
| 8 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ULICA 1,2,3,4 |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 539-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADLNO

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Wierzbinek

PRZEDMIAR 539-01-001

Strona 1

21-07-2021

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,604
1	20	KNNR	N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej wraz z odwozem na odkład Wykonawcy	metr	32,000
1	30	KNNR	N006-08-03-06-00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	135,000
1	40	KNNR	N006-08-02-04-00 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	31,000
1	50	KNKB	001-01-15-01-00 Usunięcie istniejących nawierzchni trawiastych wraz z odwozem na odkład Wykonawcy	m ²	3255,000
1	60	KNR	231-08-18-08-00 Demontaż znaków drogowych wraz z odwozem na odkład Wykonawcy	szt	2,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	70	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb do 40 cm w gruncie kat 1/4 - pod zjazdy, chodniki i nawierzchnie jezdni wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m ²	3613,000
2	80	KNKB	006-01-01-06-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie	m ²	3613,000
3	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA - ULICA 1,2,3,4				
3	90	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	352,000
3	100	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	128,000
3	110	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opornik z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	254,000
3	120	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	856,000
3	130	KNR	231-04-02-04-00 Ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża - betonowe z oporem	m ³	75,000
4	ROBOTY REGULACYJNE - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BKB - - ULICA 1,2				
4	140	KNR	231-03-16-03-00 Regulacja istniejącej nawierzchni z BKB z materiału z rozbiórek - ULICA 1 i ULICA 2	m ²	90,000
4	150	KNR	231-14-06-02-00 Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt	7,000
4	160	KNR	231-14-06-02-00 Analog: Przetawienie i podłączenie istn. wpustu deszczowego na połączeniu ulic 1-4	szt	1,000
5	NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BKB - ULICA 3,4				
5	170	KNR	228-05-01-01-00 Podłoże stabilizowane cementem 20 kg/m ² grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym	m ²	1253,000
5	180	KNR	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 20cm	m ²	1253,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	190	KNR	231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m ²	1253,000
6	NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - ULICA 1,2,3,4				
6	200	KNR	231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	1690,000
6	210	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa zasadnicza betonowa C8/10 grub 10cm	m ²	1690,000
6	220	KNR	231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m ²	1690,000
7	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - ULICA 1,2,3,4				
7	230	KNR	231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	670,000
7	240	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa zasadnicza betonowa C12/15 grub 15cm	m ²	670,000
7	250	KNR	231-03-16-03-00 Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm kolor czerwony na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m ²	670,000
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ULICA 1,2,3,4				
8	260	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	22,000
8	270	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	7,000
8	280	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych	szt	17,000
8	290	KNR	231-07-02-01-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	9,000
8	300	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	13,000
8	310	KNKB	001-04-15-01-00 Obsiew nasionami traw na humusie grubości 10cm wraz z pielęgnacją do pełnego ukorzenia - wykonanie nawierzchni trawiastej	m ²	895,000