

UA.271.1.15.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Montaż pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”*, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2024 roku pod nr 2024/BZP 00458116/01

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy zmienia treść SWZ i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

„Ze względu na brak obecnie na rynku blachy o wskazanych w dokumentacji projektowej profilu oraz powłoce zabezpieczającej, zwracam się o prośbę o wskazanie innego profilu oraz zabezpieczenia antykorozyjnego blachy spełniającej wymagania projektowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnivszy pytanie wykonawcy, wymaga wykonania pokrycia dachu z blachy trapezowej o profilu T130M-75L-930 grub. 1,00 oraz 1,50 mm, z powłoką poliuretanową o grub. min. 40 µm, oraz zapewniającą min. 5 lat gwarancji, odporności na korozję oraz chemiczną dla warunków panujących w kompostowni, a kwestie te zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SWZ.

1. pkt II.1.2) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- „2) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
- a) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
 - c) montażu pokrycia dachu z blachy trapezowej z powłoką poliuretanową o grub. min. 40 µm, zapewniającą min. 5 lat gwarancji, odporności na korozję oraz chemiczną dla warunków panujących w kompostowni,
 - d) montażu paroizolacji wykonanej z folii polietylenowej, szerokiej, grub. 0,2 mm, klejonej do powierzchni blachy trapezowej,
 - e) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ od 0,033 do 0,038, klejonej do folii polietylenowej klejem poliuretanowym,
 - f) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - g) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
 - h) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,

- i) wykonania instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,
- j) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez zamawiającego, które przekaze zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,
- k) zdemontowania i odtworzenia instalacji elektrycznej hali kompostowania z nowych, dostarczonych przez Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych led dostosowanych do środowiska panującego w hali intensywnego kompostowania (wysoka wilgotność),
- l) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych.

UWAGA:

- Zamawiający dostarcza Wykonawcy jedynie elementy wcześniej zdemontowanej instalacji wentylacji w celu ponownego jej zamontowania. Dostawa wszystkich pozostałych materiałów i wyrobów wchodzi w zakres realizacji przedmiotu Umowy.
- Całość prac prowadzona będzie w czynnym Zakładzie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację ZUOK oraz zachowanie bezpieczeństwa pracowników ZUOK i osób przebywających na jego terenie w związku z jego działalnością.”

2. §1 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SWZ) otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych związanych ze zrealizowaniem nowego pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania w ZUOK „Orli Staw”, w tym w szczególności do:

- 1) wykonania wszelkich dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
- 2) impregnacji płatwi metodą natryskową, betony gładkie - środkiem ochronnym do impregnacji przeciwko korozji biologicznej, dwukrotnie,
- 3) montażu pokrycia dachu z blachy trapezowej z powłoką poliuretanową o grub. min. 40 μm , zapewniającą min. 5 lat gwarancji, odporności na korozję oraz chemiczną dla warunków panujących w kompostowni,
- 4) montażu paroizolacji wykonanej z folii polietylenowej, szerokiej, grub. 0,2 mm, klejonej do powierzchni blachy trapezowej,
- 5) montażu wełny mineralnej twardej (dach/podłoga) grub. 18,0 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ od 0,033 do 0,038, klejonej do folii polietylenowej klejem poliuretanowym,
- 6) pokrycia papą podkładową termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
- 7) pokrycia papą wierzchniego krycia termozgrzewalną - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,
- 8) wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej o grubości 0,7mm,
- 9) wykonania instalacji odgromowej – pręt ocynkowany o minimalnej grubości 8mm,

10) montażu instalacji wentylacji hali, z elementów wcześniej zdemontowanych przez Zamawiającego, które przekaże Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie nowych elementów montażowych instalacji – uchwyty montażowe, mocowania, łączniki itp.,

11) zdemontowania i odtworzenia instalacji elektrycznej hali kompostowania z nowych, dostarczonych przez Wykonawcę elementów, w tym dostarczenie nowych opraw oświetleniowych led dostosowanych do środowiska panującego w hali intensywnego kompostowania (wysoka wilgotność),

12) wykonania wszelkich dostaw materiałów i robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych oraz tymczasowych, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 1 do Umowy, ofertą Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy, aktualną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej.”

3. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967988> w terminie **do dnia 20 września 2024 roku do godz. 12:00.**”;

4. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 20 września 2024 roku o godz. 12:15.**”;

5. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 19 października 2024 roku.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

6. Dokumentacja projektowa określona w pkt. II.1.6)a) SWZ stanowiąca część załącznika nr 1 do SWZ w zakresie - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT oraz PROJEKT TECHNICZNY, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Powyższa odpowiedź i zmiany w części w jakiej modyfikują SWZ stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 do niniejszego pisma stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt Techniczny – Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania, Projekt elektryczny, Projekt wentylacji.

Z poważaniem