

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Lipowej w m. Sękowo
 Obiekt: Ul. Lipowa
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Sękowo
 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	30	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	545,500
2	40	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	545,500
2	50	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	545,500
2	60	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	465,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	70	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	950,000
3	80	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - dojeżdża do furtki	m²	20,000
3	90	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m²	875,000
3	100	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m²	875,000
3	110	Kalk. własna	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m²	875,000
3	120	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m²	875,000
3	130	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdu	m²	55,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	140	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	20,000
4	150	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	0,800
4	160	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	50,000
4	170	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	3,000
4	180	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	395,000
4	190	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	31,600
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	200	CEN	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojeżdża do furtek	m²	20,000
5	210	CEN	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m²	195,000
5	220	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-8mm - jezdnia	m²	680,000

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	230	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m²	55,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	240	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	5,000
6	250	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	11,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	260	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²	250,000