





ZESTAWIENIE STOLARKI

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO | | |
|--|---|--|
| Nazwa | Bg1 | Dz |
| Ilość | 2 | 1 |
| Wymiar otworu w murze s x h | 300×270 | 112×226 |
| Wymiar przejścia s x h | 300×270 | 100×220 |
| Rozmieszczenie | | P |
| Rzut |  |  |
| Widok |  |  |
| Uwagi | brama garażowa segmentowa z drzwiami h=220cm; PVC; napęd elektryczny; mechanizm odblokowywania na zewnątrz; Uk(max)=1,7W/m2K; kolor grafitowy | drzwi pełne; stalowe o klasie RC-2; Uk (max) =1,3 W/m2K; kolor grafitowy |

UWAGA !

ZESTAWIENIE STOLARKI ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI

OSADZENIE BRAMY I DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

WYMIARY CZĄSTKOWE DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

WYMIARY OTWORÓW W ŚWIECLE MURU POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI



SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

Ag-6

Tytuł rysunku:

**BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
ZESTAWIENIE STOLARKI**

Skala:

1:100

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH
- (w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
W TYM BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO
KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
PO/KK/303/2009

Podpis:

Data:
05.05.2023r.

Projektant
sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
PO/KK/296/2009

Podpis:

Data:
05.05.2023r.

Asystent
projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykie

Podpis:

Data:
05.05.2023r.

PROJEKT CIESIŃSKI PRACE ARCHIT. ZMIANY SA MOŻLIWE TYŁKO ZA ZGODĄ AUTORA KOPLOWANIE I INSPIROWANIE ZABRONIONE