


PRZEKRÓJ  
(w miejscu zjazdu projektowany)  
SKALA 1:50



Nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.10cm  
Podbudowa drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr.15cm

A

Pobocze drogi z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.10cm  
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr.15cm

B

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.10cm  
Istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

C

Wodospust  
Istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

D

\* Pochylenie oraz niweleta drogi  
w terenie bez zmian

Remont drogi leśnej nr inw. 220/892 w Leśnictwie Jodłówka (Trakt Królewski).			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Jodłówka	Powiat: bocheński	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:50
Nazwa rysunku:	Przekrój w miejscu zjazdu		Nr rysunku: 3.2
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10	Data opracowania: czerwiec 2023	