

# PRZEDMIAR ROBÓT

---

45233140-2

**KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ**  
*Roboty drogowe*

NAZWA INWESTYCJI: REMONT PARKINGU OGÓLNODOSTĘPNEGO PRZY RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM "WILCZE"  
(BUDŻET OBYWATELSKI)  
ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 1184, OBRĘB 208; 37-700 PRZEMYŚL  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL  
BRANŻA: DROGOWA

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku samochodami samowyładowczym na odl. do 0,5 km (teren ROD) - usunięcie warstwy humusu o śr. gr. 5 cm z powierzchni nieutwardzonej	m3		
		600 * 0,05	m3	30,00	
				RAZEM	30,00
2 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		<b>REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU</b>			
3 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
4 d.2	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Mechaniczne wyrównanie powierzchni parkingu kruszywem łamanym 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3		
		(600 * 0,05) + (50,0 * 20,0 * 0,05)	m3	80,00	
				RAZEM	80,00
5 d.2	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem i miałowaniem kruszywem 2/5 mm	m2		
		1800	m2	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
3		<b>POBOCZE DROGI DOJAZDOWEJ</b>			
6 d.3	KNNR 6 0101-03 + KNR 2-31 0803 -04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku samochodami samowyładowczym na odl. do 0,5 km (teren ROD) - usunięcie warstwy humusu o śr. gr. 5 cm z powierzchni nieutwardzonej	m2		
		45 * 0,75	m2	33,75	
				RAZEM	33,75
7 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/63,0 mm gr. 20 cm	m2		
		45 * 0,75	m2	33,75	
				RAZEM	33,75
8 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm gr. 10 cm	m2		
		45 * 0,75	m2	33,75	
				RAZEM	33,75
4		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>			
9 d.4	KNR 2-01 0206-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - formowanie poboczy gruntowych z gruntu zgromadzonego na miejscu	m3		
		170 * 1,0 * 0,1	m3	17,00	
				RAZEM	17,00