

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MALBORKU - BUDŻET OBYWATELSKI 2023 (PROJEKTY DUŻE)
 ADRES INWESTYCJI : Malbork, ul. Toruńska 60
 INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku
 ADRES INWESTORA : 82-200 Malbork, ul. Toruńska 60
 WYKONAWCA ROBÓT : wybór wykonawcy w oparciu o postępowanie zgodne z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSiR W MALBORKU, ul. Toruńska 82-200 Malbork					
1	KNR 2-31 0814-05 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych 8/25 cm wokół nawierzchni asfaltowej boiska - wzdłuż trzech boków 22+44+22	m m	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
2	KNR 2-31 1106-01 analogia	Wycięcie rowku w nawierzchni bitumicznej boiska i uzupełnienie masą mineralno-asfaltowa po obsadzeniu obrzeży betonowych (44,0*0.30*0.04)*1.4	t t	 0.739	 0.739
				RAZEM	0.739
3	KNR 2-31 0401-02 analogia	Wykopanie rowku pod obrzeża betonowe o wym. 8x25 cm w gruncie kat.III-IV po wycięciu rowka w nawierzchni bitumicznej boiska 44	m m	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
4	KNNR 6 0403-01 analogia	Obsadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej (22+44)*2	m m	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
5	KNR 2-01 0312-10 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu III - analogia - wiercenie spalinową wiertnicą glebową otworów o średnicy 25 cm i głębokości 1m 40	dół. dół.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-31 0601-01	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gr.III o głębok. ułożenia 30 cm (40 szt x 0,30 m/szt = 12 m) 40*0.30	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-31 0601-02	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gr.III - za każde dalsze 5 cm głębok. ułożenia (dodatkowe 70 cm do docelowej głębokości 100 cm. 0,70 m/szt x 40 szt = 28 m). Krotność pozycji: 70cm : 5cm = 14 Krotność = 14 40*0.70	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-18 0613-01 analogia	Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2 m wraz z wpustem deszczowym (ulicznym) 1	stud. stud.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Rozłożenie warstwy wyrównawczej o gr. 5 cm z tłuczni kamiennego pod nawierzchnię syntetyczną 22*44	m ² m ²	 968.000	 968.000
				RAZEM	968.000
10	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej piłkarskiej wraz z matą amortyzującą i wypełnieniem (zasypem korkowym lub EPDM) 22*44	m ² m ²	 968.000	 968.000
				RAZEM	968.000