


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A


W OSI ZJAZDU



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Robert Rachuta

PL-72610 ŚWINOUJŚCIE; UL. WOJSKA POLSKIEGO 37
tel: +48/607085601; rrabc@onet.pl

JEZDNIĄ
ULICY H. MODRZEJEWSKIEJ



Kostka betonowa istniejąca gr.10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego #0/32 stabilizowane mechanicznie gr.20cm
ułożonej na warstwie wzmocniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 20cm

Krawężnik betonowy
istniejący

Nawierzchnia z kostki polbruk czerwonej H=8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, zagęszczonego mechanicznie gr. 20cm (po zagęszczeniu)
ułożonej na warstwie wzmocniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr 10cm

nazwa opracowania:		
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO z ulicy H. Modrzejewskiej w Świnoujściu		
nazwa rysunku:		
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
branża:	DROGOWA	
stadium oprac.:	PROJEKT BUDOWLANY	skala rysunku: 1:25
inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego LOKUM Sp. z o.o. ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
projektował:	arch. Robert Rachuta upr. nr 3/Sz/88	rysunek nr: 2
opracował:	arch. Robert Rachuta	
data oprac.:	Luty 2022 r.	