

Zabrze, dnia 24.09.2020r.

**DECYZJA NR 280 / 2020**

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze,

**po rozpatrzeniu**

wniosku z dnia 19.08.2020r. złożonego w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zabrzu dnia 19.08.2020r. i przekazanego do Wydziału Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu w dniu 21.08.2020r. *o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej przewodów sieci wodociągowej dla Inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gogolińskiej (p.poż) w Zabrzu” działki nr: 5484/41, 5483/38, 3207/27, 4709/38, 5488/38, 3835/186, 3839/144, 2138/144, 2445/144, 3846/144, 2442/144, 3605/144, 2491/144, 2490/144 i 4705/38,*

**zezwalam**

Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 215 reprezentowanemu przez Pełnomocnika Pana Leszka Krzaka (Krzak) Prezesa Zarządu BUWAMAT Pracowni Projektowej Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Wandy 10/3, **na lokalizację** przewodów sieci wodociągowej rury PE 100 SDR 17 i SDR 11 D160 i D 63 mm oraz D 90 PE/ DN 80 stal dla hydrantów DN 80 na działkach nr: **5484/41, 5483/38, 3207/27, 4709/38, 5488/38, 3835/186, 3839/144, 2138/144 i 2445/144** w obszarze n/w pasów drogowych:

- **Plac Norberta Krocza** - droga publiczna o kategorii drogi gminnej nr 146 001 S,
- **ul. Gabrieli Zapolskiej** - droga publiczna o kategorii drogi gminnej nr 141 802 S,
- **ul. Bytomskich Strzelców** - droga publiczna o kategorii drogi gminnej nr 141 808 S,
- **ul. Wawrzyńca Korwina** - droga publiczna o kategorii drogi gminnej S,
- **ul. Gogolińska** - droga publiczna o kategorii drogi gminnej nr 141 804 S,

zgodnie z załączonym Planem sytuacyjnym, pod następującymi warunkami:

1. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów według zaleceń właścicieli uzbrojenia zlokalizowanego w obszarze objętym niniejszą inwestycją.
2. Zajmowany element pasa drogowego należy odbudować zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124.) o warunki odbudowy, należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu ul. Kasprowicza 8.
3. Jakiegokolwiek szkody powstałe podczas robót usuwa ich realizator na własny koszt.
4. Inwestor jest zobowiązany udzielić co najmniej trzyletniej gwarancji na realizowane prace w obszarze pasa drogowego.
5. Poprzeczne przekroczenia zjazdów oraz ulic objętych planowaną inwestycją, należy realizować metodami bezrozkopowymi w rurach ochronnych.
6. Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń należy wykonywać pod nadzorem właścicieli przedmiotowych urządzeń.

7. Należy zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń podziemnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Lokalizację sieci wodociągowej należy przewidzieć w odległości co najmniej 0,5 metra od krawężnika drogowego.
9. W czasie wykonywania prac ziemnych w pobliżu drzew, należy chronić pnie i korony drzew oraz ich systemy korzeniowe przed uszkodzeniem.
10. W przypadku zbliżeń trasy sieci do szyi korzeniowych drzew na odległość mniejszą niż 2 m. odcinek sieci należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej min. głębokość przewiertu 80 cm.
11. W przypadku uszkodzenia systemów korzeniowych należy je zabezpieczyć, odgrodzić siatką / agrowłókniną / i zasypać ziemią z hydrożelem.
12. Za zniszczenie lub uszkodzenie drzew w tym korzeni, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych zostanie wymierzona wykonawcy kara administracyjna.
13. Projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z jej elementami i odbudową pasa drogowego należy przedstawić do uzgodnienia w tut. Wydziale.
14. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, należy przedstawić do zatwierdzenia w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
15. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.470 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt jego przełożenia ponosi jego właściciel.
16. Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem projektowanych urządzeń obcych, należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót oraz na umieszczenie przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym, do wniosku należy dołączyć projekt odbudowy pasa drogowego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na czasowe dysponowanie terenem działek nr: **5484/41, 5483/38, 3207/27, 4709/38, 5488/38, 3835/186, 3839/144, 2138/144 i 2445/144** częściowo zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych w zakresie niezbędnym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

O zgodę na dysponowanie terenem części działek nr: 3846/144, 2442/144, 3605/144, 2491/144, 2490/144 i 4705/38 usytuowanych poza urządzonym pasem drogowym dróg publicznych, należy zwrócić się do ich prawnych właścicieli / użytkowników.

#### **Uzasadnienie**

Wydział Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu działający w imieniu Prezydenta Miasta Zabrza zawiadomił Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu oraz Pełnomocnika Inwestora o wszczęciu postępowania dla planowanej inwestycji, pismo z dnia 27.08.2020r. znak: IK-II.7230.2.280.2020.TB.

We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do planowanej inwestycji.

Powyższe stanowi przesłankę do zastosowania art. 39 ustawy o drogach publicznych zezwalającego na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem drogowym.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

- W/w Decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjęcia robót w pasie drogowym Pl. Norberta Krocza, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Bytomskich Strzelców, ul. Wawrzyńca Korwina i ul. Gogolińskiej w Zabrzu.



- Powyższa Decyzja wywołuje skutki prawne określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
- Projekt należy wykonać, zgodnie z określonymi wyżej warunkami.
- Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej – niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze Decyzji administracyjnej.
- Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej: nr XVI/301/20 z dnia 27 stycznia 2020r. tekst jednolity – Dziennik Urzędowy Wojewody Śląskiego z dnia 06.02.2020r. poz. 1205 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze.

Wydanie Decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000) zgodnie z załącznikiem do niniejszej ustawy (część III pkt 44 ppkt 9).

**Od niniejszej Decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.**

**Każda ze stron ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania od niniejszej Decyzji.**

**Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że Decyzja staje się ostateczna i prawomocna i takiej Decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.**

**Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.**

Sprawę prowadzi: Wydział Infrastruktury Komunalnej, tel. (32) 37-33-464 Zespół Uzgodnień Branżowych



z up. Prezydenta Miasta  
mgr inż. **Grzegorz Potęła**  
Główny Specjalista Kierujący  
Komórką Organizacyjną


Otrzymują:

1. Pan Leszek Krzak, BUWAMAT P.P. Sp. z o.o., ul. Wandy 10/3, 41-800 Zabrze,
2. a/a,

Do wiadomości:

3. MZDiH, ul. Kasprowicza 8, 41-800 Zabrze,





**BUWAMAT - PRACOWNIA  
PROJEKTOWA sp. z o.o.**  
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

Nr umowy: **U-357/20**

mgr inż. Leszek Krzak  
uprawnienia budowlane w specjalności  
instalacyjnej nr SLK/3200/POOS/10

mgr inż. Joanna Turewicz

mgr inż. Jarosław Saklowski  
uprawnienia budowlane w specjalności  
instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10

Podpis

Investor:

**ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.**  
UL. WOLNOŚCI 215  
41-800 ZABRZE

Tytuł projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO**  
dla inwestycji pt.:

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W UL. GOGOLIŃSKIEJ (P.POZ) W ZABRZU**

Treść rysunku:

**PLAN SYTUACYJNY**

Nr rysunku:

**W-01**

Skala:

**1:500**

WISZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.  
MENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.  
KORZYSTANIE TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM, WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE,  
REPRODUKOWANIE I INNE FORMY PRZETWIERZANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.

41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3  
Wydział Inżynierii i Komunikacji

Inżynier

Tomasz Bera

Dec 2/2020