



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 19 czerwca 2024 r.

Nr postępowania: ZPU.271.13.2024

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 p.z.p. oraz art. 286 ust. 1 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), oraz dokonuje zmian SWZ:

Pytanie nr 1:

Zamawiający przewiduje do wymiany parapety wewnętrzne. Prosimy o określenie z jakiego materiału należy je wykonać oraz jakiej będą grubości i szerokości?

Odpowiedź nr 1:

Parapety wewnętrzne nie są przewidziane do wymiany. Demontaż i montaż parapetów dotyczy parapetów zewnętrznych.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z paragrafem 1 pkt 2 ppkt a i b na budynku szkoły w Osieku przewidziano demontaż starych parapetów i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy na całym budynku szkoły. W przedstawionym przedmiarze brak jest demontażu i montażu oraz obrobienia parapetów zewnętrznych. Czy Zamawiający przewiduje na końcach parapetów zaślepki? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe pozycje.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony przedmiar dla budynku szkoły w Osieku n. Not. Zamawiający przeprasza za omyłkę. Pozycje w przedmiarze robót dotyczące ww. zakresu to:

Osiek nad Notecią

- poz. 34 d.1.1.4 – rozebranie parapetów,
- poz. 38 d.1.1.4 – obsadzenie podokienników,

Wyrzysk

- poz. 39 d.1.4 – rozebranie parapetów,
- poz. 43 d.1.4 – obsadzenie podokienników,

Pytanie nr 3:

Na budynku szkoły w Osieku - zgodnie z zestawieniem stolarki - przewidziano do wymiany drzwi wejściowe. Brak w przedmiarze robót tej pozycji - prosimy o dopisanie do przedmiaru.

Odpowiedź nr 3:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 4:

Według opisu w dokumentacji przewidziano do montażu na elewacji budki dla ptaków. Prosimy o określenie rodzaju budek oraz ich ilości.

Odpowiedź nr 4:

Opis do projektu SP Wyrzysk – str. 18, pkt. 4.2.14. W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunki zamienne elewacji /A-01; A-03; A-04; A-05/ ze wskazaniem lokalizacji budek, rodzaj budek wskazany jest w opisie /zdjęcie/, ilość – 12,

Zamawiający wskazuje adres strony internetowej z przykładową budką lęgową <https://www.mkwpracownia.pl/budki-legowe-dla-ptakow/specjalne-wg-ptop-mtop-salamandra/budka-legowa-dla-ptakow-typ-jerzyk-klasyczny-natynkowy-podwojny> - lub inne o nie gorszych właściwościach.

przedmiar - poz. 73 d.1.10 – montaż domków dla ptaków.

Pytanie nr 5:

Ściany atyki, które są popękane przewidziano do zszycia prętami - opis w dokumentacji jest bardzo lakoniczny. Prosimy o określenie jaki system szycia należy użyć?

Odpowiedź nr 5:

W opisie przedstawiona jest zasada wykonania wzmocnienia atyk poprzez tzw. zszycie murów, opisane są średnice prętów, wskazane są długości zakotwienia prętów poza rysy murów, opisany jest materiał uzupełnienia bruzd, pozostałe prace należy wykonać zgodnie

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanyymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Pytanie nr 6:

Dokumentacja przewiduje wykonanie napisów na elewacji. Prosimy o określenie rodzaju i wielkości liter.

Odpowiedź nr 6:

OSIEK - napis wielkości jak na poniższym rysunku, czcionka ARIAL



Szkoła Podstawowa
w Osieku nad Notecią

WYRZYSK - napis wielkości jak na poniższym rysunku, czcionka ARIAL



Szkoła Podstawowa
w Wyrzysku

Pytanie nr 7:

Na obiekcie w Wyrzysku przewidziano do demontażu kraty okienne w ilości 7 szt. Czy po wykonaniu docieplenia kraty będą ponownie montowane? Jeżeli tak, to brak tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 7:

Nie przewiduje się ponownego montażu krat okiennych.

Pytanie nr 8:

Przewidziano wykonanie wykopów pod wykonanie izolacji fundamentów. Proszę o określenie, czy zasypanie wykopów wykonujemy pół na pół z ziemią i piaskiem (tak jest w przedmiarze), czy też zasyпка wykopu zostanie wykonana samym piaskiem?

Odpowiedź nr 8:

W przedmiarze przewidziano zasypanie wykopów pół na pół ziemia – piasek.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SWZ – poszczególne zapisy ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

BURMISTRZ

(-) Marcin Piszczek