




- pobocze, chodnik, opaska




Przekrój normalny odc. AB km 0+500
- pobocze, chodnik, opaska, skarpa




Przekrój normalny odc. AB km 0+210.0
- poszerzenie jezdni, chodnik,
ścianka prefabrykowana L, opaska, skarp




Przekrój normalny odc. AB km 0+606.90
- pobocze, chodnik,
ścianka prefabrykowana L, opaska, skarp




Przekrój normalny odc. AB km 1+351.9-
- korytko, zielen, chodnik, opaska, skarpa




Przekrój normalny odc. AB km 0+360,00
- pobocze zielen, chodnik, opaska, skarpa




Przekrój normalny odc. AB km 1+053.2
- jezdnia, utwardzenie działki




Przekrój normalny odc. AB km 1+473.20
- korytko, zielen, skarpa




Przekrój podłużny przez wyniesione przejścia dla pieszych



Przekrój normalny odc. CD km 0+037.42
- opaska, chodnik (peron), istn. jezdnia



Przekrój normalny odc. EF km 0+211.42
- opaska, chodnik (peron), istn. jezdnia



Oznaczenia:

- | | |
|-----|---|
| 1. | kostka betonowa grafitowa gr.8cm |
| 2. | kostka betonowa kolorowa bez faz gr.6cm |
| 3. | kostka betonowa czerwona bez faz gr.8cm |
| 4. | kostka betonowa szara gr.8cm |
| 5. | podsyпка piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5cm |
| 6. | podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{90/3} o frakcji 0/31.5mm gr.20cm (6*-30cm) |
| 7. | podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{90/3} o frakcji 0/31.5mm gr.15cm |
| 8. | warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.15cm |
| 9. | krawężnik betonowy 15x22cm |
| 10. | krawężnik betonowy 15x30cm |
| 11. | opornik betonowy 15x25cm |
| 12. | ława betonowa z betonu C12/15 |
| 13. | obrzeże betonowy 8x30cm |
| 14. | humus gr.10cm |
| 15. | bitumiczna masa zalewowa szer. 2cm, gr.6cm |
| 16. | zaprawa cementowo-piaskowa szer. 2cm, gr.22cm |
| 17. | warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} gr.15cm |
| 18. | mata biodegralna przeciwozryjna (włókna kokosowe, słomiane) |
| 19. | szpilka kotwiąca z prętów stalowych śr.10mm ze stali gładkiej w rozstawie co 80cm |
| 20. | warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} gr.22cm |
| 21. | ścianka żelbetowa prefabrykowana L 80x130cm |
| 22. | chudy beton gr.15cm |