

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Przygotowanie terenu pod budowę

Inwestycja Uporządkowanie terenu
Działki 187/1, 188, 189 obr. Strykowo gm. Stęszew

Adres: Bukowska
62-060 Strykowo

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Sporządził: Aleksander Alejski
Data opracowania: listopad 2023

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Strykowo - działka nr 187/1, 188, 188			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNR 2-21 0105-0600	Wykopianie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 1,00 do 1,80 m 9	szt. szt.	9,000	9,000
1.1.2	KNR 2-21 0333-0200	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy od 1,0 do 1,80 m przesadzarką 9	szt. szt.	9,000	9,000
1.1.3	KNR 2-01 0103-0700	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm. 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.1.4	KNR 2-01 0110-0100	Wywożenie dłużyc. Transport na odległość wg oferenta wraz z opłatą za utylizację. 0,77	m3 m3	0,770	0,770
1.1.5	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie gałęzi. Transport na odległość wg oferenta wraz z opłatą za utylizację 2,62	m-p m-p	2,620	2,620
1.1.6	KNR 2-01 0105-0700	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm. 0	szt.		
1.1.7	KNR 2-01 0110-0200	Wywożenie karpiny. Transport na odległość wg oferenta wraz z opłatą za utylizację. 0,88	m-p m-p	0,880	0,880
1.2	1154	Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNR 4-04 0301-0400	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - ława pod ogrodzeniem 77,0*0,30*0,80	m3 m3	18,480	18,480
1.2.2	KNR-W 2-01 0312-0100	Zасыpywanie wraz zagęszczeniem wykopów liniowych - po fundamencie ogrodzenia (14+46,0)*0,30*0,8	m3 m3	14,400	14,400
1.2.3	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 23,0	m m	23,000	23,000
1.2.4	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 20,0*0,15*0,3	m3 m3	0,900	0,900
1.2.5	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 18,480+0,900+20*0,06	m3 m3	20,580	20,580
1.2.6	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (dopłata do 7 km) 20,580	m3 m3	20,580	20,580
1.2.7	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 6,9*0,2	m3 m3	1,380	1,380
1.2.8	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (dopłata do 7 km) 1,380	m3 m3	1,380	1,380
1.3		Roboty ziemne			
1.3.1	KNR 2-01 0121-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,072	ha ha	0,072	0,072
1.3.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 717	m2 m2	717,000	717,000
1.3.3	KNNR 1 0113-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy (dopłata do 25 cm) 717	m2 m2	717,000	717,000
1.3.4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację 205,19+176,435+11,18+2,655	m3 m3	395,460	395,460

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.3.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- odległość wg oferenta 205,19	m3 m3	205,190	205,190
1.3.6	KNR 9-11 0101-04	Warstwa odcinająca z geowłókniny 289+248,5	m2 m2	537,500	537,500
1.3.7	KNR 2-31 0202-07 + KNR 2-31 0202-08	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR >= 20% - grubość po zagęszczeniu 65 cm (miejsca postojowe, drogi dojazdowe i manewrowe) 289+248,5	m2 m2	537,500	537,500
1.4		Roboty wyprzedzające			
1.4.1	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,6	m m	16,600	16,600
1.4.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9	m m	9,000	9,000
1.4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 9,0*0,0675+16,6*,036	m3 m3	1,205	1,205
1.4.4	KNNR 6 0104-0200	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, przy użyciu walca wibracyjnego 43,2	m2 m2	43,200	43,200
1.4.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 43,2	m2 m2	43,200	43,200
1.4.6	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 43,2	m2 m2	43,200	43,200