



Ldz. ...⁸⁵⁵.....2021

Olsztyn, dnia 31.05.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 138/2021/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt. remont
Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul.
Kanafojskiego 1 w Olsztynie.***

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

1. Czy w związku z planowaną zamianą lamperii z farby olejnej na farbę emulsyjną pokrytą lakierem lamperyjnym, należy w ofercie przewidzieć zeszkrobanie farby olejnej i szpachlowanie ścian pod lamperię z lakieru?
2. Czy w ofercie należy przewidzieć wyniesienie mebli w pomieszczeń, czy Zamawiający opróżni pomieszczenia we własnym zakresie?
3. Czy w ofercie należy przewidzieć odkręcenie listew odbojowych, lusterek w przedśionkach i pozostałych elementów na stałe przymocowanych do ścian i ponowny ich montaż, czy jedynie zabezpieczenie przed malowaniem bez odkręcania?
4. Czy należy w ofercie przewidzieć odkręcenie istniejących grzejników i ponowny ich montaż, czy należy pozostawić grzejniki bez odkręcania?
5. Jaki kolor farby należy przyjąć do wyceny na ściany i sufity? Najkorzystniejsze dla Zamawiającego będzie przyjęcie koloru białego.
6. Czy głośniki DSO i czujki p.poż. mają być zdemontowane na czas prowadzenia prac, czy jedynie zabezpieczone?
7. Czy należy przewidzieć w ofercie wymianę krutek wentylacyjnych w pokojach?
8. Proszę o podanie przykładowego typu i mocy opraw oświetleniowych z podziałem na pomieszczenia.
9. Czy Wykonawca będzie musiał wykonać pomiary natężenia oświetlenia, czy nie stanowi to przedmiotu zamówienia?
10. Proszę o potwierdzenie, że malowanie piwnicy nie stanowi przedmiotu zamówienia.
11. Czy rurociągi instalacji gazowej należy zdemontować tylko w kuchniach, czy również pionki znajdujące się na komunikacji?

12. Czy pod zlewozmywaki w kuchniach należy przewidzieć szafki, czy należy zamontować zlewozmywaki na istniejących konstrukcjach wsporczych?

13. Proszę o potwierdzenie, że w poz. 43 należy przewidzieć obłożenie murków na III piętrze konglomeratem gr. 2cm.

Odpowiedź:

1. Tak, należy przewidzieć.
2. Tak, należy przewidzieć.
3. Należy zdemontować i ponownie zamontować wyposażenie.
4. Jeśli Wykonawca jest w stanie pomalować ściany bez ściągania grzejników może ich nie ściągać.
5. Pokoje kolor biały, lamperia zbliżony do istniejącego.
6. Należy je zabezpieczyć.
7. Nie, nie należy.
8. Zamawiający wymaga wymiany opraw jeden do jednego z zachowaniem wymaganych normami parametrów oświetlenia. W części korytarzowej są obecnie zamontowane oprawy świetlówkowe 2x36W, należy zastosować oprawę LED o parametrach nie gorszych niż istniejące. W pokojach i łazienkach należy zastosować oprawy LED typu plafon.
9. Tak, należy wykonać pomiary.
10. Piwnica nie jest w zakresie robót.
11. Tylko w kuchniach.
12. Zlewozmywaki należy zamontować na istniejących konstrukcjach wsporczych
13. Tak. Należy przewidzieć obłożenie murków konglomeratem gr 2cm tak by nie wystawały poza krawędź ściany

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec



SPECJALISTA

Sporządził: insp. Paweł Wiśniewski, mgr Katarzyna Sadej

mgr Katarzyna Sadej

