

---

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA:              18.03.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
18.03.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Aleja Grunwaldzka 81/3</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,000	
		przedmiar: 2,0*5,0		RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 19-01 0410-09 analogia	Listwy przyścienne -demontaż. R=0,3 Demontaż bez odzysku.	m		
		17,2	m	17,200	
		przedmiar: 4,3m*4		RAZEM	17,200
3 d.1	KNR 13-23 0105-02	Rozbiórki drewnianych podłóg	m2		
		3,45	m2	3,450	
		przedmiar: 4,0*1,0-1,1*0,5		RAZEM	3,450
4 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
		18,49	m2	18,490	
		przedmiar: 4,3 * 4,3		RAZEM	18,490
5 d.1	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m2		
		15,74	m2	15,740	
		przedmiar: 4,3*4,3-4,3*0,08*8		RAZEM	15,740
6 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		34,4	m	34,400	
		przedmiar: 8*4,3 m		RAZEM	34,400
7 d.1	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		34,4	m	34,400	
		przedmiar: 8*4,3		RAZEM	34,400
8 d.1	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m2		
		15,74	m2	15,740	
		przedmiar: 15,74		RAZEM	15,740
9 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		15,74	m2	15,740	
		przedmiar: 15,74. Grubość ociepliny min. 10 cm.		RAZEM	15,740
10 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		18,49	m2	18,490	
		przedmiar: 4,3*4,3 . Płyty OSB frezowane gr. min.25 mm.		RAZEM	18,490
11 d.1	KNR 13-15 0712-03 analogia	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe	m2		
		18,49	m2	18,490	
		przedmiar: 4,3*4,3		RAZEM	18,490
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		18,49	m2	18,490	
		przedmiar: 4,3*4,3		RAZEM	18,490
13 d.1	KNR 4-01 0411-07 analogia	Montaż - listwy przyścienne	m		
		17,2	m	17,200	
		przedmiar: 4,3*4		RAZEM	17,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 6 km	m3		
		1,574	m3	1,574	
		przedmiar: 0,1*15,74		RAZEM	<b>1,574</b>
15 d.1	KNR 13-22 0407-02	Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materialow porozbiorkowych - drewno	m3		
		1,315	m3	1,315	
		przedmiar: 1,315		RAZEM	<b>1,315</b>



	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Aleja Grunwaldzka 81/3		2
Ogólna charakterystyka obiektu		4
Spis treści		5