

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ogrodzenia Osady Borsztal. Nr inwentarzowy: 291/1635</b>					
1	KNR 2-25 0315-05	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie 3.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.875	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.875</b>
2	KNR 2-25 0317-04	ANALOGIA: Furtki wejściowe stalowe ze słupkami z rur - rozebranie 1.10*1.50 1.00*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.650 1.400	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.050</b>
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.010	ha ha	 0.010	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
4	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia drewniane na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - rozebranie (7.73+4.0+12.40+16.80+1.20+4.85+13.45+2.69)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.680	 
				<b>RAZEM</b>	<b>94.680</b>
5	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (8.72+1.97+14.39+6.46+11.18)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.080	 
				<b>RAZEM</b>	<b>64.080</b>
6	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 14.63*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.945	 
				<b>RAZEM</b>	<b>21.945</b>
7	Kalkulacja własna	Utylizacja starego ogrodzenia i słupków oraz starych bram i furtek 1	kpl kpl	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02 1210-03	Elementy ogrodzeniowe stalowe z profili zamkniętych osadzone w słupkach z profili zamkniętych- bramy stalowe dwuskrzydłowe. 4.36*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.540	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.540</b>
9	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej ow ymiarach 5,50x1,50 m 1	kpl kpl	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- próg wjazdowy pod bramami 4.36*2	m m	 8.720	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.720</b>
11	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III (13.06+2.97+14.39+14.63+6.65+10.36+13.46+2.34+11.54+2.69)*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.090	 
				<b>RAZEM</b>	<b>92.090</b>
12	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z drutu o przekroju 5 mm na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 92.09*1.50 -4.36*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.135 -13.080	 
				<b>RAZEM</b>	<b>125.055</b>
13	Kalkulacja własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy 1	kpl kpl	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>