



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - Droga Lutom – Brda – Żukowo - etap II.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej:
 - 1.1. Droga Lutom – Brda – Żukowo - 125 m dł. x 4 m szer. = 500 m².
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację zadania.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
 - 9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
 - 9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
 - 9.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy,
 - 9.7. obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pieczęć imienna)