

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. (68) 329 13 41,
iwona.wantuch@pgnig.pl

Biuro Projektów „KANRYS”
ul. Żołnierzy Narwiku 23
61-695 Poznań

Wasz znak:
Nasz znak: TK.2122.144(6).18

Zielona Góra, 10.12.2018r.

Dot.: uzgodnienia miejsca skrzyżowania projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z rurociągami PGNiG SA w m. Glinno, ul. Grudniowa, gm. Nowy Tomyśl.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 14.11.2018r., uprzejmie informujemy, że przedmiotowa inwestycja leży na obszarze i terenie górniczym „Paproć I”.

Jednocześnie nadmieniamy, że projektowana inwestycja tworzy kolizję (skrzyżowanie) z wiązką rurociągów kopalnianych, należących do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, w skład której wchodzi:

- gazociąg przesyłowy **gWD200** relacji Ośrodek Grupowy Przyłęk – Ośrodek Centralny Paproć, ciśnienie 7,0 MPa, rok budowy 2006,
- rurociąg tłoczny wody złożowej **iD80**, ciśnienie 0,6 MPa,
- rurociąg kablowy dla światłowodu **iD40**,
- nieczynne 2 gazociągi **g76** i nieczynne 2 metanolociągi **i33** od zlikwidowanych odwiertów Paproć-5 i Paproć -32.

Miejsce ww. skrzyżowania zostało zaznaczone kolorem czerwonym na załączonej mapie - planie zagospodarowania terenu, skala 1:500.

W miejscu przejścia pod jezdnią ziemną ulicy Grudniowej, gazociąg przesyłowy gw200 i rurociąg kablowy dla światłowodu iD40, ułożone są w rurach osłonowych.

Informacyjnie podajemy, że powyższy gazociąg przesyłowy posiada **strefę kontrolowaną**, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), wynosi **6,0 m**, tj. po **3,0 m** na stronę od osi gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

W związku z powyższym miejsce skrzyżowania projektowanego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z wiązką ww. rurociągów kopalnianych, uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. W miejscu skrzyżowania projektowanego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z istniejącą wiązką rurociągów kopalnianych, należy zastosować rurę ochronną na projektowanym rurociągu.
2. Końce rury ochronnej na projektowanym rurociągu powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle od zewnętrznej ścianki krzyżującego się skrajnego rurociągu w wiązce do jej końców, na odległość co najmniej **6,0 m**.
3. Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej, a zewnętrzną ścianką najbliższego rurociągu w wiązce lub rury osłonowej w przypadku gazociągu przesyłowego gw200 i rurociągu kablowego dla światłowodu iD40, powinna być nie mniejsza niż **0,5 m**.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg wiązki ww. rurociągów w miejscu skrzyżowania z projektowaną inwestycją oraz głębokość jej posadowienia, poprzez wykonanie ręcznych przekopów, pod nadzorem uprawnionego jej eksploatatora, tj. Kierownika KGZ Paproć Pana Bogusława Hejnara lub osoby przez niego wyznaczonej.
5. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania z wiązką ww. rurociągów należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum **5 m**, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi skrajnego rurociągu w wiązce.

6. Zabrania się na trasie przebiegu wiązki ww. rurociągów składowania ziemi z wykopu oraz poza jezdnią ziemną ulicy Grudniowej, poruszania się sprzętem i pojazdami budowlanymi.
7. Trasę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi normami dla danego uzbrojenia podziemnego.
8. O terminie rozpoczęcia prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika KGZ Paproć Pana Bogusława Hejnar, adres: Paproć 83a, 64-300 Nowy Tomyśl, (tel. 61 442 30 81, fax 61 442 30 81 w. 105) i zlecić **płatny** nadzór.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia,
- termin rozpoczęcia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania oraz doprowadzić teren do stanu poprzedniego.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z poważaniem,

DYREKTOR EKSPLOATACJI

Grzegorz Kawka

Załączniki:

1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000.
2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Do wiadomości:

- Kierownik KGZ Paproć – p. B. Hejnar.

