

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa oznakowania poziomego - farba biała, malowanie cienkowarstwowe - ZADANIE 2
ADRES INWESTYCJI : drogi wojewódzkie nr 340 i 342

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233221-4	ZADANIE 2 - drogi : DW340, DW342			
1	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	0706-02 z.o.2.13. 9902-02				
		10221.00 <DW340> 1019.52<DW342>	m ² m ²	10221.000 1019.520	
				RAZEM	11240.520
2	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	0706-03 z.o.2.13. 9902-02				
		2082.37 <DW340> 576.12<DW342>	m ² m ²	2082.370 576.120	
				RAZEM	2658.490
3	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	0706-05 z.o.2.13. 9902-02				
		1850.00 <DW340> 725.80<DW342>	m ² m ²	1850.000 725.800	
				RAZEM	2575.800
4	KNR 2-31	Ręczne malowanie przejs na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
d.1	0706-07				
		738.00<DW340> 179.80<DW342>	m ² m ²	738.000 179.800	
				RAZEM	917.800
5	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
d.1	0706-07				
		15.90<DW340> 18.00<DW342>	m ² m ²	15.900 18.000	
				RAZEM	33.900