



Przekrój podłużny – przepust w km 0+032,0




Widok ściany wlotu/wylotu



UWAGI:

- Beton C25/30 w ilości 1,7m³
- Ściany czołowe zazbroić siatką zbrojeniową Ø12mm 100x100mm od strony nasypu drogowego oraz siatką Ø10 100x100mm od strony przeciwnej
- Stal zbrojeniowa klasy A-III lub AIIIN w ilości 86+60kg
- Siatkę w miejscu przepustu przyciąć do otworu
- Siatkę rozłożyć w 2 dwóch warstwach od zew. i wew. ściany
- Otulina: 50mm

Przekrój poprzeczny – przepustu w km 0+032,0



Dominum Dominik Nigborowicz Świecany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku		Nr rys.	5
	Rysunki ogólne przepustu w km 0+032,0		Skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej w m. Wysoka w leśnictwie Toporzysko oddz. 486 - 489			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz		Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporządzenia	listopad 2021r.			
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski		Podpis	
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19			
Data sprawdzenia	listopad 2021r.			