

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1468N w m. Marcinkowo

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.01.00	prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym	mb	0,6
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
<b>PODBUDOWY</b>				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	650
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4	D 05.03.05b	wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t	16
5	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m <sup>2</sup>	3075
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6	D 05.03.01	Wykonanie pobocza z kostki granitowej 16 na podsypce cementowej wraz z obrzeżem betonowym na ławie	m2	30
7	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych	szt	2
8	D - 06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	700
9	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m3	42