

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312000- 312000-7, Instalowanie systemów alarmowych i anten
7, Instalowa-
nie syste-
mów

45421000- 421000-4, Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4, Roboty w
zakresie sto

NAZWA INWESTYCJI : Budynek 44 Słupsk
INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
ADRES INWESTORA : ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : środa, 13 kwiecień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 13 kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

INWESTOR
NADZIEJKA I S. JAKUBOWSKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII I ARCHITECTURY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Gdyni

mgr inż. Stanisław JTIKONI

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-18 1702-07		Zamocowanie puszek metalowej do 4mm2 na tynku 1	puszkę puszkę	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 2-02 1605-02		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach 1,20*2,4	m ² m ²	2,880	
					RAZEM	2,880
3	KNR 4-01 0354-06		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - analogia - wykucie okien PCV 2	szt szt	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 2-02u2 1026-02		Okna oddymiające o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50. okna aluminiowe uchylne, otwierane na zewnątrz budynku oddymiające z napędem. 0,95*0,95*2	m ² m ²	1,805	
					RAZEM	1,805
5	KNR 4-01 0354-10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej aluminiowej. 3,864	m ² m ²	3,864	
					RAZEM	3,864
6	KNR 2-02u2 1026-06		Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50. drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietłem stałym z funkcją napowietrzania klatki schodowej podczas oddymiania klatki schodowej. 1,59*2,43	m ² m ²	3,864	
					RAZEM	3,864
7	KNR AL-01 0304-04		Montaż zwory elektromagnetycznej jako elementu blokującego 2	szt szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01 0708-05		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowej 0,95*4*2 1,59+2,43*2	m m m	7,600 6,450	
					RAZEM	14,050
9	KNR-W 2-02 2011-05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (0,95*4*2)*0,3 (1,59+2,43*2)*0,3	m ² m ² m ²	2,280 1,935	
					RAZEM	4,215
10	KNR-W 2-02 1510-01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 4,215	m ² m ²	4,215	
					RAZEM	4,215
11	KNR 2-02 0827-01		Wyprawy tynkarskie grubości 1,5-3mm z masy Gramoplast wykonywane mechanicznie na ścianach 2,0*0,3*2	m ² m ²	1,200	
					RAZEM	1,200
12			Szkolenie z obsługi systemu oddymiania. 1	kpl kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
13			Uruchomienie systemu oddymiania wraz z podłączeniem i konfiguracją. 1	kpl kpl	1,000	
					RAZEM	1,000