

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km	1.430		
d.1	0119-03	w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą				
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	25.000		
d.1	0103-06					
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni z zaprawą dołów	szt.	25.000		
d.1	0105-07					
4	KNR 2-01	Karczowanie pni	m ²	8158.000		
d.1	0109-02					
	analogia					
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20	m ²	9201.000		
d.2	0126-01	cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy				
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³	11281.300		
d.2	0206-04	0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wykopy				
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³	11008.300		
d.2	0206-04	0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - materiał z dowozu				
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie	m ³	11008.300		
d.2	0236-01	kat. I-III				
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie	m ²	8552.000		
d.2	0103-02	kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
10	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	8552.000		
d.2	0106-02					
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm	m ²	8552.000		
d.2	0113-02					
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	8149.000		
d.2	1005-07					
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m ²	8149.000		
d.2	0308-02	grubości 5 cm (warstwa wiążąca)				
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	8015.000		
d.2	1005-07					
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m ²	8015.000		
d.2	0309-02	grubości 4 cm (warstwa ścieralna)				
16	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1918.500		
d.2	0113-02					
17	KNNR 6	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywozem	m	1076.000		
d.2	1302-02	urobku poza teren udowy				
3	45233222-1	Ścieżka i zjazdy				
18	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie	m ²	2806.300		
d.3	0103-02	kat. V-VI pod konstrukcję ścieżki				
19	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	2806.300		
d.3	0106-02					
20	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	2806.300		
d.3	0113-05					
21	KNNR 6	Nawierzchnie ścieżki AC8S 50/70	m ²	2806.300		
d.3	0309-02	Krotność = 1.25				
22	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,	m	2779.600		
d.3	0404-03	spoiny wypełnione piaskiem				
23	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez ław na	m	32.000		
d.3	0401-03	podsypce cementowo-piaskowej				
24	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław	m	237.000		
d.3	0401-03	na podsypce cementowo-piaskowej				
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	17.485		
d.3	0402-04					
26	KNR 2-31	Ława pod obrzeża i oporniki betonowa z oporem	m ³	159.827		
d.3	0402-04					
27	KNR 2-01	Humusowanie w obrębie ścieżki na szerokości 0,5m - materiał z	m ²	821.500		
d.3	0510-01	wykopu				
	analogia					
28	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²	231.100		
d.3	0101-02	na całej powierzchni zjazdów				
29	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie	m ²	231.100		
d.3	0103-02	kat. V-VI pod konstrukcję zjazdów				
30	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	231.100		
d.3	0106-02					
31	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm	m ²	231.100		
d.3	0113-02					
32	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	231.100		
d.3	1005-07					

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	231.100		
34 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	231.100		
35 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	231.100		
4	45233225-2	Roboty wykończeniowe				
36 d.4	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	6.270		
37 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	25.000		
38 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	11.000		
39 d.4	KNNR 6 1202-02	Wygradzenia U-14z	m	72.000		
40 d.4	KNNR 6 0703-01	U-11a	m	44.000		
41 d.4	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: