Budynek nr 7 - Kotłownia



Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Zerwanie luźnych fragmentów papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Montaż drabiny

Wymiana drzwi - wejście na dach z klatki schodowej

Remont zadaszenia nad wejściem do budynku, należy oczyścić z rdzy i pomalowac farbą antykorozyjną

Wymiana rynien oraz rur spustowych

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Architektoniczna
Temat:	**Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie** ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	
Budynek Kotłowni - stan docelowy				Skala: 1:100	Nr rysunku A.7.D