


Budynek nr 3 - Budynek Główny D+E



- Legenda:**
- Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
 - Demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wyłewki wyrównawczej, wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
 - Projektowane nowe obróbki dekarские
 - Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed płaciwem
 - Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych
 - Projektowane czyszczenie rynien oraz pogrowa mocowań rynien i pasa podrynnowego, powiększenie koszy zlewowego
 - Montaż drabiny
 - Montaż barier
 - Zabezpieczyć miejsce wejścia rury w ścianie aby nie przedostała się woda
 - Należy uzupełnić brak nakrywy przy rewizji rury spustowej
 - Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurzenie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tylników, wykonanie nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni
 - Demontaż nieużywanego maszu antenowego

ModernEko		Wojciech Świerczyński	
tel. 882 - 147 - 538		ul. Pietrusińskiego 12 lok.9	
		42-207 Częstochowa	
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin		
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemiowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/86	specjalność architektoniczna
Budynek Główny D+E - stan docelowy		Skala: 1:100	Nr rysunku A.3.D