


# Budynek nr 14 - tlenownia



## Legenda:



Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu



Projektowane nowe obróbki dekarские, skucie tynków na ścianach attyki od strony połaci dachowej i wyrównanie za pomocą zaprawy cementowej



Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni



Projektowana naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych



Montaż drabiny

Malowanie opierzeń blacharskich

Naprawa zadasszenia nad wejściem do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu

**ModernEko**

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin				
Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	<b>Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b> ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin				
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	
Budynek Tlenowni - stan docelowy				Skala: 1:100	Nr rysunku A.14.D