


Budynek nr 8 - Patomorfologia



**Legenda:**

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarские

Montaż drabiny

Naprawa zadasznień nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa płyt żelbetonowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu

Wymiana rynien oraz rur spustowych

Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni

<div>ModernEko</div> <div>Wojciech Świerczyński</div> <div>ul. Pietrusińskiego 12 lok.9</div> <div>tel. 882 - 147 - 538</div> <div>42-207 Częstochowa</div>	
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	Architektoniczna
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent
Budynek Patomorfologii - stan docelowy	
Skala: 1:100	
Nr rysunku A.8.D	