


Budynek nr 16 - wiata magazynowa z częścią biurową



Legenda - część magazynowa:

Projektowana wymiana pokrycia dachu z płyty azbestowej na blachę falistą trapezową T20 gr. 0,5 mm, wymiana lat drewnianych

Wymiana rynien i rur spustowych

Legenda - część biurowa:

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy atłakach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarские

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Wymiana wyjścia na dach

Malowanie opierzeń blacharskich

Naprawa zadaszni nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu

|  |  |                              |                              |                                   |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ModernEko  |  | Wojciech Świerczyński        |                              |                                   |
| tel. 882 - 147 - 538                               |  | ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 |                              |                                   |
|  |  | 42-207 Częstochowa           |                              |                                   |
| Inwestor:  | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,<br>ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin  |                              |                              |                                   |
| Faza:  | PROJEKT WYKONAWCZY   |                              |                              |                                   |
| Branża:  | Architektoniczna   |                              |                              |                                   |
| Temat:   | Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala<br>Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie<br>ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1<br>działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin |                              |                              |                                   |
| Projektował:                                       | mgr inż. arch. Ziemowit Domagała   | nr upraw. bud. 350/01        | specjalność architektoniczna | 10.2021                           |
| Sprawiła:  | mgr inż. arch. Małgorzata Berent   | Nr UAN-VIII/8386/1/13288     | specjalność architektoniczna | 10.2021                           |
| Wiata magazynowa z częścią biurową - stan docelowy |  |                              |                              | Skala: 1:100<br>Nr rysunku A.16.D |