

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 4 W ZAWIERCIU

Adres: Daszyńskiego 4  
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

**Inwestor:** Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu  
Daszyńskiego 4  
42-400 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził: Adam Głęb  
Sprawdził:  
Data opracowania: 21.02.2024

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		DACH DU Y			
1.1		Naprawa kominów			
1.1.1	kalkulacja własna	Ustawienie zsypu rynnowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1.2	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.3	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 28*0,03	m3 m3	0,840	0,840
1.1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,84	m3 m3	0,840	0,840
1.1.5	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na kominach ponad dachem płaskim 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.6	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podł a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI-GRUNT 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.8	KNR-I 0-23 0931-0200	R czne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 28	m2 m2	28,000	28,000
1.1.9	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka kominów $(2,6+2,6+5,5+38,5+7,5+2,5)*0,4$	m2 m2	23,680	23,680
1.1.10	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka murów ogniowych $(14,5+14,5+4,5)*0,7$	m2 m2	23,450	23,450
1.1.11	kalkulacja własna	Wykonanie rusztu pd obróbk blacharsk z płyty OSB 23,45	m2 m2	23,450	23,450
1.1.12	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i elbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachl cementowo- polimerow Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i elbetowych $0,5*0,7+0,9*0,6+1,6*0,6+7*1,6*0,6+2,9*0,5+0,8*0,5$	m2 m2	10,420	10,420
1.2		Naprawa dachu du ego			
1.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokry dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubo ci 5,2 mm, na istniej cym pokryciu z papy $14,5*35+4,5*11,5$	m2 m2	559,250	559,250
1.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) - obróbka kominów 16*3	m m	48,000	48,000
1.2.3	kalkulacja własna	Obróbka wentylatorów dachowych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.4	kalkulacja własna	Obróbka rur wentylacyjnych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.2.5	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocuj cymi $14,5+35+4,5+11,5+4,5+3+35+35+6*4$	m m	167,000	167,000
1.2.6	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.7	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		DACH MAŁY			
2.1		Naprawa kominów			
2.1.1	kalkulacja własna	Ustawienie zsypu rynnowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.1.2	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 12*1,6	m2 m2	19,200	19,200

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.1.3	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 19,2*0,03	m3 m3	0,576	0,576
2.1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,576	m3 m3	0,576	0,576
2.1.5	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.6	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podł o a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI- GRUNT 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.8	KNR-I 0-23 0931-0200	R czne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 19,2	m2 m2	19,200	19,200
2.1.9	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka kominów (12*3,6)*0,4	m2 m2	17,280	17,280
2.1.10	KNR 2-02 0506-0101	Ró ne obróbki z blachy - obróbka murów ogniowych (13,0+12,5+6,5+13)*0,7	m2 m2	31,500	31,500
2.1.11	kalkulacja własna	Wykonanie rusztu pd obróbk blacharsk z płyty OSB 31,5	m2 m2	31,500	31,500
2.1.12	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i elbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachl cementowo- polimerow Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i elbetowych 0,6*1,6*12	m2 m2	11,520	11,520
2.2		Naprawa dachu du ego			
2.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokry dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubo ci 5,2 mm,na istniej cym pokryciu z papy 13*25,5+6,5*12,5	m2 m2	412,750	412,750
2.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2 mm,(kołnierze) - obróbka kominów 12*3	m m	36,000	36,000
2.2.3	kalkulacja własna	Obróbka wentylatorów dachowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.2.4	kalkulacja własna	Obróbka rur wentylacyjnych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2.2.5	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocuj cymi 25+25+13+13+13	m m	89,000	89,000
2.2.6	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.7	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		Ł CZNIK			
3.1		Naprawa kominów			
3.1.1	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach,filarach,pilastrach 3	m2 m2	3,000	3,000
3.1.2	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep 3*0,03	m3 m3	0,090	0,090
3.1.3	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 0,09	m3 m3	0,090	0,090
3.1.4	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim 1,5*3	m2 m2	4,500	4,500
3.1.5	KNR-I 0-23 2611-0300	Przygotowanie starego podł o a poprzez dwukrotne gruntowanie emulsj UNI- GRUNT 4,5	m2 m2	4,500	4,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.1.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 4,5	m2 m2	4,500	4,500
3.1.7	KNR-I 0-23 0931-0200	Różne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl 4,5	m2 m2	4,500	4,500
3.1.8	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy - obróbka kominów (3*3,6)*0,4	m2 m2	4,320	4,320
3.1.9	KNR K-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachl cementowo- polimerow Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych 0,6*1,6*3	m2 m2	2,880	2,880
3.2		Naprawa dachu dugoego			
3.2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokry dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm,na istniejącym pokryciu z papy 11*6,5	m2 m2	71,500	71,500
3.2.2	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2 mm,(kołnierze) - obróbka kominów 3	m m	3,000	3,000
3.2.3	kalkulacja własna	Wymiana przewodów instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych wraz z elementami mocującymi 22	m m	22,000	22,000
3.2.4	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.2.5	kalkulacja własna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4		WYMIANA RUNIEN I RUR SPUSTOWYCH			
4.1	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadających się do użyciu 25+25+12+35+40	m m	137,000	137,000
4.2	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użyciu 4*8+3*5	m m	47,000	47,000
4.3	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy półokrągłej o średnicy 15 cm. 25+25+12+35+40	m m	137,000	137,000
4.4	KNR 2-02 0508-0900	Zbiorniczki przy rynnach z blachy . 7	szt. szt.	7,000	7,000
4.5	KNR 2-02 0510-0100	Rury spustowe fi 15,0 cm 4*8+3*5	m m	47,000	47,000