










od km 0+ 001,50 do km 0 + 012,00








I . Warstwy konstrukcyjne DP P2333W

-  1 - proj. warstwa ścierna z BA AC 11 S, asf. modyfikowany PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
-  2 - warstwa wiążąca z BA AC 16W PMB 25/55-60, gr. warstwy 8 cm
-  3 - podbudowa zasadnicza z BA - AC 22P35/50, gr. warstwy 11 cm
-  4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego słab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
-  5 - podbudowa pomocnicza z gruntu słab. cementem w betoniarnie o C=2.5 N/mm², gr. warstwy 15 cm
-  6 - opornik betonowy, 12x25x75
-  7 - podsypka cem-piaskowa 1:4
-  8 - ława betonowa z betonu C12/15
- 9 - krawężnik drogowy betonowy, typ ciężki, 20x30x100

II . Warstwy konstrukcyjne chodnika

- 10 - obrzeże betonowe 8x30x100
11 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 6 cm
12 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm
13 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
14 - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stab. mech. , gr. warstwy 15 cm

III . Warstwy konstrukcyjne wyspy (azyl) usytuowanej w DP P2333W

-  15 - kostka kamienna koloru szarego, gr. 14/16 cm
-  16 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3-12cm
-  17 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
-  18 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm
-  19 - krawężnik drogowy kamienny , typ ciężki , 20x30x75


IV . Warstwy konstrukcyjne pobocza

- 20 - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie , gr. warstwy 15cm

IV . Inne Warstwy konstrukcyjne

- 21 - warstwa humusu , gr. warstwy 10 cm
22 - mur oporowy prefabrykowany - elki betonowe
23 - bariera stalowa SP-06 H1-W5

od km 0+ 012,00 do km 0 + 029,00



<h1 style="text-align: center;">BIURO PROJEKTOWE - JERZY ŻELECH</h1> <p style="text-align: center;">06-400 Ciechanów ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912</p>				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 563 W M. TURZA WIELKA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE			NR. RYSUNKU
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDN. EWID. : 141303_2 LIPOWIEC KOŚCIELNY OBRĘB EWID. : 0013 TURZA WIELKA DZ. NR EWID. : 59 ; 343/1 ; 1 ; 343/1 OBRĘB EWID. : 0012 TURZA MAŁA DZ. NR EWID. : 316 ; 333/2 ;			<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">5/3</div>
				SKALA <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1 : 50</div>
IMIE i NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	DATA PODPIS	STADIUM: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">P.W.</div>
PROJEKTANT: inż. Jerzy Żelech	DROGOWA	MAZ/0378/PWOD/05	27.07.2022	