



Dobrzeń Wielki dnia: 2022-10-10

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim"** – znak sprawy **ZP.271.330.2022.**

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W zestawieniu Ślusarki Okien i Witryn – rys. A-10 oraz A-11 jak i na rzucie przyziemia rys. A-01 w oknach zewnętrznych O1, witrynie W1 i W2 wraz z drzwiami D1 jest wskazanie wyposażenia w Rolety INTEGRO. Są to rolety systemu Aluprof zewnętrzne z możliwością sterowania elektrycznego, o których wspomina opis architektoniczny w punkcie 11.4. W projekcie aranżacji wnętrz te rolety nie występują, natomiast na witrynach W1, W2 z drzwiami zostały zaprojektowane żaluzje drewniane montowane od wewnątrz o symboli Z1 do Z10 z ustalonym jednakowym wymiarem 100x300 cm.

Odp. Należy zastosować rolety zewnętrzne zgodnie z zapisami zawartymi w części architektonicznej Projektu Budowlanego.

Dopuszcza się zastosowanie rolet zewnętrznych dowolnego producenta, jednak parametry winny być takie same lub lepsze niż zawarte w projekcie. Kolorystyka rolet – do uzgodnienia i zatwierdzenia na etapie wykonawczym (kolor RAL).

Montaż rolet winien być wykonany w taki sposób, aby na elewacji nie były widoczne skrzynki.

Rolety powinny mieć sterowanie elektryczne.

Rolety zewnętrzne nie występują w projekcie aranżacji wnętrz ponieważ nie są elementem aranżacji wnętrz.

Elementem aranżacji wnętrz są żaluzje wewnętrzne.

Należy wykonać wewnętrzne żaluzje drewniane zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Projekt budowlany należy równocześnie rozpatrywać z projektem aranżacji wnętrz. Wszystkie elementy zawarte w obu projektach winny być wykonane.

Proszę o wyjaśnienie następujących zagadnień:

- a) Czy rolety zewnętrzne INTEGRO mają być zamontowane na witrynach W1 i W2 i osobno na drzwiach zewnętrznych D1 oraz na oknach O1 z pominięciem drzwi wejściowych D2 i okna w wiatrołapie O3 ?

Odp. Rolety zewnętrzne należy zamontować na witrynach W1i W2 oraz na oknach O1. Drzwi D1 są elementem witryny W2- tutaj należy zamontować rolety w taki sposób aby była możliwość otwierania rolet niezależnie dla drzwi D1.

- b) Czy żaluzje drewniane występujące od wewnątrz na witrynach W1 i W2 z drzwiami D1 mają mieć podział geometryczny osobny dla każdej kwatery witryn, czyli

- 120x300 cm – 5 kpl dla witryny W1

- 130x300cm – 3 kpl dla witryny W2

- oraz dla drzwi D1 100x300 cm – 2 kpl.

Odp. Tak dokładnie taki powinien być podział.

Zadanie pn. „**Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeniu Wielkim**” współfinansowane z Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych



c) jakie przewidzieć sterowanie dla żaluzji tzn. ręczne lub elektryczne oraz czy sterowane ma być dla każdego elementu osobne?

Powyższe wyjaśnienie szczegółów ma istotne znaczenie przy budowaniu ceny ofertowej tym bardziej, że w przedmiarze żaluzje wewnętrzne zostały pominięte.

Odp. Sterowanie ręczne dla każdego elementu osobno.

Pytanie 2

W pomieszczeniu 0.30 na odpady ściana w osi 4 jest ocieplona. Z grafiki rysunkowej wynika, że jest to ocieplenie o innej grubości niż ścian zewnętrznych. Nie ma opisu uwarstwienia oraz wykończenia, na przekroju pokazana jest jak ściana wewnętrzna bez ocieplenia.

Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Ścianę należy docieplić dowolnym materiałem, w taki sposób aby współczynnik przenikania ciepła wynosił $U \min 0,45 [W/(m^2 \times K)]$

Proponowane rozwiązanie : np. styropian o grubości 10 cm (lambda 0,035).

Pytanie 3

Mury oporowe dla zabudowania donic wokół tarasu od strony wewnętrznej oraz palisada od strony zewnętrznej mają wynikać z projektu konstrukcji. Elementy te zostały całkowicie pominięte w projekcie konstrukcji. Jeżeli rozwiązanie donic okalających taras i wypełnionych ziemią mają być wykonane zgodnie z opisem na rzucie architektonicznym i przekroju C-C proszę o podanie tego rozwiązania ze wskazaniem konstrukcji ściany oporowej z nadbudową palisadą z jednej strony i zamknięciem palisadą z drugiej strony w sposób techniczny a nie opisowy.

Odp. Różnica poziomów terenu wynosi 30 cm, w związku z powyższym w celu minimalizacji kosztów, tarasy, podjazdy i donice należy wykonać jako elementy brukarskie (palisady+ nawierzchnię z kostki) . detale i rozwiązania techniczne- zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi danego producenta.

Projekt nie narzuca rozwiązań wykonawczych- narzuca jedynie aspekt wizualny- str. 20 opis PZT.

Projekt budowlany nie zawiera i nie będzie zawierał rysunków wykonawczych i rysunków warsztatowych .

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie projektu technologii kuchni wraz z zestawieniem urządzeń typu , baseny, zmywarki, zlewozmywaki itp.

Odp. 2. Projekt technologii kuchni znajduje się na rysunku PAB nr A-01 - należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii PAB str - 31-43 i załącznikiem PAB str 44-64

Pytanie 5

Proszę o zamieszczenie szczegółowych parametrów okapów wentylacyjnych wraz z ich dodatkowym wyposażeniem np. oświetleniem, łapacze tłuszczów, rynienki odprowadzające itp.

Odp. Parametry okapów - zawarte w zestawieniu (PAB- Załącznik - str 44-64)

Zamawiający:
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.
2. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzeniewielki>
3. aa.