

PT.2370.02.2.2023

## Uczestnicy postępowania

### Dotyczy: zapytania ofertowego

### "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 25kWp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie (wraz z projektem)"

Nr sprawy PT.2370.02.2023

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga zastosowania modułów typu fullblack, czyli całkowicie czarnych? Czy tylko w projekcie konieczne jest zaznaczenie modułów kolorem czarnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zastosowania modułów typu fullblack, czyli całkowicie czarnych.

**Pytanie:** W wytycznych do projektowania podana jest informacja o konieczności zastosowania optymalizatorów mocy lub modułów smart. Co Zamawiający rozumie przez moduły smart?

**Odpowiedź:** Zależy nam aby podczas użycia przeciwpożarowego wyłącznika prądu w układzie/instalacji na dachu czyli przed falownikiem napięcie nie przekraczało poziomu uznanego za bezpieczny.

### **Pytanie:**

1. Czy Zamawiający posiada opinie konstruktora dla konstrukcji balastowej na dachu?
2. Czy na obiekcie jest sieć WiFi z dostępem do Internetu?
3. Czy Zamawiający ma świadomość, że podczas montażu konieczne będzie wyłączenie głównego zasilania?
4. Czy Zamawiający wymaga rozbudowy i/lub modyfikacji instalacji odgromowej na dachu budynku?

### **Odpowiedź:**

1. Nie, Zamawiający nie posiada opinii konstruktora dla konstrukcji balastowej na dachu. Taką opinię należy dołączyć do projektu.
2. Tak, na obiekcie jest sieć WiFi z dostępem do Internetu.
3. Tak, Zamawiający ma świadomość, że podczas montażu konieczne będzie wyłączenie głównego zasilania.
4. Zamawiający nie wymaga wykonania badania instalacji odgromowej.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści powłokę magnelis na konstrukcji?

Czy Zamawiający wymaga ekspertyzy nośności dachu?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powłoki magnelis na konstrukcji. Zamawiający wymaga ekspertyzy nośności dachu, której wnioski powinny być uwzględnione w projekcie instalacji oraz w trakcie wykonywania robót.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Żyrardowie

se. bryg. mgr inż. Mariusz Tymoszewicz