

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Odtworzenie geodezyjne trasy	m		
		999.00	m	999.000	
				RAZEM	999.000
2	Wycena d.1 własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena d.1 własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²		
		999*4-399.60	m ²	3596.400	
				RAZEM	3596.400
5	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m ²		
		399.60	m ²	399.600	
				RAZEM	399.600
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		999*4	m ²	3996.000	
				RAZEM	3996.000
7	KNR 2-01 d.1 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)	m ³		
		999*4*0.26+399.60*0.2	m ³	1118.880	
				RAZEM	1118.880
2		Podbudowy			
8	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		999*4*10%	m ²	399.600	
				RAZEM	399.600
9	KNR 2-31 d.2 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		999*4	m ²	3996.000	
				RAZEM	3996.000
3		Nawierzchnie			
10	KNR 6 d.3 0307-08 Anal.	Nawierzchnie drogi z płyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwóch pasach w rozstawie 0,8 m	m ²		
		999*0.8*2	m ²	1598.400	
				RAZEM	1598.400
11	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 16 cm z mialowaniem drobnym kruszywem 0/5 w ilości 20dm ³ /m ² , (pomiędzy płytami 0,8 m oraz na zewnątrz płyt 2x0,8 m	m ²		
		999*0.8*3	m ²	2397.600	
				RAZEM	2397.600
4		Roboty wykończeniowe			
12	KNR 2-01 d.4 0505-04	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	m		
		999*0.5*2	m	999.000	
				RAZEM	999.000