


Przekrój A-A (Szumleś Królewski)

1:25



Uwagi :

- Kamienie układane nieregularnie - więc wymiary mogą oscylować w podanych wartościach.
- Nie stosować do muru kamieni ciosanych.
- Kamienie układane na zaprawie od środka muru, zewnętrzna część niespoinowana. Bez widocznej zaprawy, kamienie mają utrzymać swój charakter układanych bez zaprawy jak w przeszłości.
- Ława żelbetowa jest pokazana dla przedstawienia sugerowanej konstrukcji na której umieszczone zostaną kamienie z rozebranego muru. Aby mogły być w tym samym miejscu co pierwotnie.
- Beton fundamentu: C 20/25
- Beton podkład: C 8/10
- Otulina min. 5 cm
- Stal A-IIIIN

art	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 25, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	
INWESTOR:		Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	SKALA 1:25
INWESTYCJA:		RENOWACJA Z ODBUDOWĄ OGRODZENIA KOMIENNEGO ZABYTKOWEGO COMMENTARZA W SZUMLESIU KRÓLEWSKIM NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA	NR RYS. 2
Przekrój A-A (Szumleś Królewski)			DATA 07.2024
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:			