


Rzut fundamentów skala: 1:100



ZESTAWIENIE STALI (fundamenty i wieńce)

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-IIIIN		
Ława 80cm.	1	Ø12 A-IIIIN	8680	4		347,2	
	2	Ø6 A-IIIIN	108	280	296,8		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					296,8	347,2	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	
MASA [kg]					65,9	306,3	
MASA RAZEM [kg]						374,2	
Dodatek (uskokół +schody) 25%						467,8	

Legenda:

1. Łączna długość ław fundamenmtowych -86,80m.
2. Zbrojenie ław fundamentowych podłużne 4#12mm.
3. Strzemiona Ø6mm co 30cm.
4. Zbrojenie w narożach i łączeniach łączyć na zakład min. 60cm.
5. Beton C20/25 (B25), otulina dolna c=5cm, górna 3cm stal A-IIIIN (RB500W).
Klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6, gr.kruszywa<=16mm.
6. Zbrojenie schodów siatka 20x20cm #12mm.
7. Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI Rozbudowa Złobka miejskiego Walcz, Aleja Tysiąclecia 21. Dz. nr 3073/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Walcz - Miasto Obrob: 0001, M. Walcz			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEL OBSŁUGA DOKUMENTACJI Zbigniew Behrendt 81-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13	
INWESTOR: Gmina Miejska Walcz 78-600 Walcz, Plac Wolności 1			SKALA 1:100 RYS NR 1-K	
Projektant:	UPRAWNIENIA	PODPIS		
mgr inż. TADEUSZ SIWIEC	ZAP/0072/POOK/04			
Sprawdzający:				
mgr inż. MAREK SIWIEC	ZAP/0132/POOK/12			
Opracował:			DATA 21 sierpnia 2019 r.	
mgr inż. RYSZARD BUBELA				
STADIUM	BRANŻA	DATA		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	KONSTRUKCJA	21 sierpnia 2019 r.		
TREŚĆ RYSUNKU	Rzut fundamentów			