


# Rzut stropu

skala: 1:100



**BETON C20/25  
STAL A-IIIIN  
OTULINA 3 cm**

## Zestawienie belek i pustaków:

1. Belki l=296cm - 7szt.
2. Belki l=590cm - 14szt.
3. Belki l=596cm - 9szt.
4. Pustaki skrajne - 60szt.
5. Pustaki 60x24cm - 456szt.

## Uwagi:

1. Strop gęstożębrowy gr. 254cm.
2. Wylewki żelbetowe zbrojone #10mm co 10cm, poprzecznie Ø6mm co 20cm.

## ZESTAWIENIE STALI

POZ	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-IIIIN		
W-1 l=66m	1	Ø12 A-III	6800	4		Ø10	272,0
	2	Ø8 A-0	88	340	288,2		
W-2 l=84m	1	Ø12 A-III	8400	4			338,0
	2	Ø8 A-0	114	420	478,8		
Strop żeb. 8 szt.	1	Ø12 A-III	465	48			223,2
	2	Ø8 A-0	125	345	431,3		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1208,3	195,9	831,2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,617	0,888
MASA [kg]					268,5		738,1
MASA OGÓŁEM [kg]							1,006,6
DODATEK: 12%							1,127

UWAGA : Wszelkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI <b>Rozbudowa Żłobka miejskiego</b> Walcz, Aleja Tysiąclecia 21. Dz. nr 3073/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Walcz - Miasto Obręb: 0001, M. Walcz			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>PROJEL</b> OŚWIĘTA DOKUMENTACJA Zdzisław Behrendt 81-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13		
INWESTOR: Gmina Miejska Walcz 78-600 Walcz, Plac Wolności 1			PODPIS		
Projektant: mgr inż. TADEUSZ SIWIEC					
Sprawdzający: mgr inż. MAREK SIWIEC					
Opracował: mgr inż. RYSZARD BUBELA					
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
BRANŻA KONSTRUKCJA		DATA 21 sierpnia 2019 r.	SKALA 1:100		
TREŚĆ RYSUNKU <b>Rzut konstrukcji stropu</b>			RYS NR <b>2-K</b>		