

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza kościoła w Sadownem
ADRES INWESTYCJI : 07-140 Sadowne, ul. Plac Kościelny 1, działka Nr ewid. 370/3
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem
ADRES INWESTORA : 07-140 Sadowne, ul. Plac Kościelny 1

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wnętrza kościoła w Sadownem					
1	Prace przygotowawcze				
1	TZKNBK V - 263	Rusztowanie przesuwne o wys.do 25m,ukłożenie podkładów,montaż,transport materiałów,przesunięcie rusztowań,demontaż ścian	m ²		
d.1		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2		Odsunięcie i zabezpieczenie ołtarza i konfesjonałów kościoła	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	1200.00	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
4	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	(1.43*2.25+1.44*2.25+1.44*2.25+1.45*2.25+6.10*2.50*2+2.35*12.91*2)	m ²	104.137	
				RAZEM	104.137
5	KNR 19-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²		
d.1	0703-01	przyjęto ok. 5% powierzchni	m ²	36.709	
				RAZEM	36.709
2	Prace renowacyjne				
6	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ²	m ²		
d.2	0707-01	poz.5	m ²	36.709	
				RAZEM	36.709
7	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0716-01	przyjęto powierzchnię całość ścian prezbiterium oraz ściany kościoła do wysokości 7m (spodu okien) i całość wejścia i przedsionków - lewego i prawego	m ²	1311.076	
	prezbiterium (od schodka)	(0.24+0.05+0.76+0.06+0.30+0.04+0.47+0.61+0.38+0.03+0.15+0.03+0.40+1.43+0.39+0.03+0.16+0.03+2.97+0.03+0.16+0.02+0.43+1.44+0.41+0.03+0.17+0.03+0.18+0.19+0.57+0.06+0.93+0.04+0.60+4.33+0.69+4.65+0.72+4.62+0.70+4.60+0.71+4.43+0.57+0.05+0.92+0.05+0.58+0.40+0.03+0.15+0.03+0.43+1.44+0.44+0.03+0.16+0.03+3.00+0.03+0.15+0.03+0.43+1.45+0.44+0.03+0.15+0.03+0.18+0.21+0.57+0.21+0.37+0.92+0.06+0.24)*(15.40+9.30)	m ²	62.754	
	glify	0.86*(10.73+2.71)*4+0.40*(1.45+2.25*2)*4+2.50*0.70*4	m ²	-104.137	
	nawa prawa (od osi słupów do prezbiterium)	-(1.43*2.25+1.44*2.25+1.44*2.25+1.45*2.25+6.10*2.50*2+2.35*12.91*2)	m ²	438.480	
		(0.92+0.17+0.06+0.24+0.03+0.17+0.15+0.06+0.25+0.04+0.35+0.48+1.09+0.18+0.06+2.47+0.06+0.17+0.03+1.24+0.49+7.52+0.82+7.65+0.82+7.64+0.82+7.67+0.83+7.54+0.50+0.44+0.05+0.27+0.04+0.41+3.89+0.37+0.04+0.26+0.04+0.41+0.48+0.39+0.05+0.26+0.04+0.15+0.16+0.05+0.25+0.05+0.15+0.91+0.16+0.05+0.24+0.05+0.16+0.13+0.05+0.24+0.05+0.17+0.58+0.05+0.49+0.21+0.18+0.10+0.05)*7.00	m ²	-8.398	
	nawa lewa (od osi słupów do prezbiterium)	-(2.47*3.40)	m ²	433.300	
		(0.89+0.21+0.22+0.04+0.12+0.07+0.14+0.06+0.23+0.07+0.33+0.49+1.14+0.03+0.17+0.02+0.06+0.03+0.05+2.26+0.16+0.11+0.16+0.02+1.19+0.50+7.57+0.92+7.68+0.90+7.67+0.89+7.71+0.89+7.64+0.49+0.43+0.04+0.26+0.05+0.33+3.90+0.34+0.28+0.05+0.39+0.49+0.40+0.04+0.25+0.05+0.13+0.16+0.89+0.15+0.05+0.24+0.04+0.17+0.14+0.04+0.26+0.04+0.14+0.50+0.22+0.17+0.10+0.03)*7.00	m ²	-8.398	
	nawa główna	-(2.47*3.40)	m ²	129.010	
		(0.16+0.06+0.23+0.05+0.16+0.14+0.06+0.26+0.05+0.21+0.60+0.16+0.04+0.25+0.05+0.10+0.03+0.17+0.06+0.12+0.06+0.48+0.05+0.10+0.06+0.14+0.03+0.07+0.08+0.16+0.09+0.03+0.54+0.04+0.26+0.04+0.48+0.19+6.59+0.23+0.51+0.04+0.26+0.04+0.61+0.16+0.08+0.10+0.16+0.06+0.11+0.05+0.05+0.47+0.05+0.07+0.10+0.03+0.04+0.14+0.02+0.08+0.04+0.05+0.28+0.04+0.16+0.55+0.20+0.04+0.26+0.05+0.14+0.15+0.05+0.26+0.04+0.16)*7.00	m ²	-35.640	
	wejście	-(6.60*5.40)	m ²	133.120	
		(0.22+0.29+0.07+4.78+1.46+0.13+0.32+0.18+0.02+0.02+0.30+3.47+0.32+0.18+0.03+0.31+0.13+1.44+4.78+0.07+0.22+0.27+6.59)*5.20	m ²	-54.540	
	przedsioenk lewy	-(6.60*5.40+3.50*5.40)	m ²	157.040	
		(2.42+0.22+0.16+0.33+0.15+0.58+0.13+0.44+0.03+0.08+0.17+0.02+1.66+0.17+0.18+0.16+2.26+0.25+1.68+0.17+0.99+1.60+0.15+0.24+1.22+0.23+0.15+1.63+1.44+1.66+0.60+1.66+0.56+1.66+0.64+1.67+1.31+0.61+0.09+0.12+0.33+0.17+0.21)*5.20	m ²	-23.212	
	przedsioenk prawy	-(1.22*2.10+2.30*4.50+2.50*3.40+0.60*1.50*2)	m ²	159.432	
		(2.43+0.24+0.16+0.32+0.10+0.08+0.58+1.32+1.66+0.60+1.66+0.56+1.66+0.64+1.67+1.43+1.60+0.03+0.16+0.03+0.22+0.05+0.14+1.17+0.14+0.05+0.21+0.16+0.02+1.64+0.68+0.16+1.65+0.17+0.16+2.47+0.17+0.18+0.93+0.77+0.03+0.17+0.03+0.69+0.64+0.09+0.11+0.32+0.03+0.16+0.32)*5.20	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	filary od nawy głównej	$-(1.22*2.10+2.30*4.50+2.50*3.40+0.60*1.50*2)$ $(0.91+0.90+0.05+0.56+0.19+0.04+0.28+0.02+0.06+0.13+0.15+0.04+0.28+0.02+0.15+0.04+0.16+0.06+0.25+0.06+0.15+0.13+0.07+0.26+0.05+0.15+0.58+0.06)*8*7.00$	m ²	-23.212	
	filary od nawy bocznej	$(0.16+0.05+0.25+0.05+0.15+0.15+0.06+0.25+0.04+0.39+0.88+0.40+0.7+0.26+0.06+0.15+0.15+0.05+0.27+0.06+0.16+0.91)*8*7.00$ -poz.5	m ²	313.600	
			m ²	-36.709	
				RAZEM	3168.366
8	KNR AT-26	Gruntowanie natryskowe	m ²		
d.2	0102-02	poz.7	m ²	3168.366	
				RAZEM	3168.366
9	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
d.2	1302-02	poz.7	m ²	3168.366	
				RAZEM	3168.366
10	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą zmywalną	m ²		
d.2	1302-02	- dodatkowa warstwa na lamperii do wys. 2,00m			
	prezbiterium (od schodka)	$(0.24+0.05+0.76+0.06+0.30+0.04+0.47+0.61+0.38+0.03+0.15+0.03+0.40+1.43+0.39+0.03+0.16+0.03+2.97+0.03+0.16+0.02+0.43+1.44+0.41+0.03+0.17+0.03+0.18+0.19+0.57+0.06+0.93+0.04+0.60+4.33+0.69+4.65+0.72+4.62+0.70+4.60+0.71+4.43+0.57+0.05+0.92+0.05+0.58+0.40+0.03+0.15+0.03+0.43+1.44+0.44+0.03+0.16+0.03+3.00+0.03+0.15+0.03+0.43+1.45+0.44+0.03+0.15+0.03+0.18+0.21+0.57+0.21+0.37+0.92+0.06+0.24)*2.00$ $0.40*(1.45+2.25*2)*4+2.50*0.70*4$	m ²	106.160	
	glify	$-(1.43*2.25+1.44*2.25+1.44*2.25+1.45*2.25)$	m ²	16.520	
	nawa prawa (od osi słupów do prezbiterium)	$(0.92+0.17+0.06+0.24+0.03+0.17+0.15+0.06+0.25+0.04+0.35+0.48+1.09+0.18+0.06+2.47+0.06+0.17+0.03+1.24+0.49+7.52+0.82+7.65+0.82+7.64+0.82+7.67+0.83+7.54+0.50+0.44+0.05+0.27+0.04+0.41+3.89+0.37+0.04+0.26+0.04+0.41+0.48+0.39+0.05+0.26+0.04+0.15+0.16+0.05+0.25+0.05+0.15+0.91+0.16+0.05+0.24+0.05+0.16+0.13+0.05+0.24+0.05+0.17+0.58+0.05+0.49+0.21+0.18+0.10+0.05)*2.00$ $-(2.47*3.40)$	m ²	-12.960	
	nawa lewa (od osi słupów do prezbiterium)	$(0.89+0.21+0.22+0.04+0.12+0.07+0.14+0.06+0.23+0.07+0.33+0.49+1.14+0.03+0.17+0.02+0.06+0.03+0.05+2.26+0.16+0.11+0.16+0.02+1.19+0.50+7.57+0.92+7.68+0.90+7.67+0.89+7.71+0.89+7.64+0.49+0.43+0.04+0.26+0.05+0.33+3.90+0.34+0.28+0.05+0.39+0.49+0.40+0.04+0.25+0.05+0.13+0.16+0.89+0.15+0.05+0.24+0.04+0.17+0.14+0.04+0.26+0.04+0.14+0.50+0.22+0.17+0.10+0.03)*2.00$ $-(2.47*3.40)$	m ²	-8.398	
	nawa główna	$(0.16+0.06+0.23+0.05+0.16+0.14+0.06+0.26+0.05+0.21+0.60+0.16+0.04+0.25+0.05+0.05+0.10+0.03+0.17+0.06+0.12+0.06+0.48+0.05+0.10+0.06+0.14+0.03+0.07+0.08+0.16+0.09+0.03+0.54+0.04+0.26+0.04+0.48+0.19+6.59+0.23+0.51+0.04+0.26+0.04+0.61+0.16+0.08+0.10+0.16+0.06+0.11+0.05+0.05+0.47+0.05+0.07+0.10+0.03+0.04+0.14+0.02+0.08+0.04+0.05+0.28+0.04+0.16+0.55+0.20+0.04+0.26+0.05+0.14+0.15+0.05+0.26+0.04+0.16)*2.00$	m ²	125.280	
	wejście	$(0.22+0.29+0.07+4.78+1.46+0.13+0.32+0.18+0.02+0.02+0.30+3.47+0.32+0.18+0.03+0.31+0.13+1.44+4.78+0.07+0.22+0.27+6.59)*2.00$	m ²	-8.398	
	przedsioenk lewy	$(2.42+0.22+0.16+0.33+0.15+0.58+0.13+0.44+0.03+0.08+0.17+0.02+1.66+0.17+0.18+0.16+2.26+0.25+1.68+0.17+0.99+1.60+0.15+0.24+1.22+0.23+0.15+1.63+1.44+1.66+0.60+1.66+0.56+1.66+0.64+1.67+1.31+0.61+0.09+0.12+0.33+0.17+0.21)*2.00$	m ²	51.200	
	przedsioenk prawy	$(2.43+0.24+0.16+0.32+0.10+0.08+0.58+1.32+1.66+0.60+1.66+0.56+1.66+0.64+1.67+1.43+1.60+0.03+0.16+0.03+0.22+0.05+0.14+1.17+0.14+0.05+0.21+0.16+0.02+1.64+0.68+0.16+1.65+0.17+0.16+2.47+0.17+0.18+0.93+0.77+0.03+0.17+0.03+0.69+0.64+0.09+0.11+0.32+0.03+0.16+0.32)*2.00$	m ²	60.400	
	filary od nawy głównej	$(0.91+0.90+0.05+0.56+0.19+0.04+0.28+0.02+0.06+0.13+0.15+0.04+0.28+0.02+0.15+0.04+0.16+0.06+0.25+0.06+0.15+0.13+0.07+0.26+0.05+0.15+0.58+0.06)*8*2.00$	m ²	61.320	
	filary od nawy bocznej	$(0.16+0.05+0.25+0.05+0.15+0.15+0.06+0.25+0.04+0.39+0.88+0.40+0.7+0.26+0.06+0.15+0.15+0.05+0.27+0.06+0.16+0.91)*8*2.00$	m ²	92.800	
			m ²	89.600	
				RAZEM	734.184

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
Remont wnętrza kościoła w Sadownem							
1		Prace przygotowawcze					
d.1	TZKNBK V -263	Rusztowanie przesuwne o wys.do 25m, ułożenie podkładów, montaż, transport materiałów, przesunięcie rusztowań, demontaż scian	m ²	350.000	0.00	0.00	
d.1	2	kalk. własna	Odsunięcie i zabezpieczenie ołtarza i konfesjonałów kościoła	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1	3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	1200.000	0.00	0.00
d.1	4	1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²	104.137	0.00	0.00
d.1	5	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²	104.137	0.00	0.00
d.1	6	0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	104.137	0.00	0.00
d.1	7	KNR 19-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²	36.709	0.00	0.00
d.1	8	0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²	36.709	0.00	0.00
Razem dział: Prace przygotowawcze						0.00	
2		Prace renowacyjne					
d.2	6	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ²	m ²	36.709	0.00	0.00
d.2	7	0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ²	m ²	36.709	0.00	0.00
d.2	8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	9	0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	10	KNR AT-26	Gruntowanie natryskowe	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	11	0102-02	Gruntowanie natryskowe	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	12	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	13	1302-02	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²	3168.366	0.00	0.00
d.2	14	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą zmywalną - dodatkowa warstwa na lamperii do wys. 2,00m	m ²	734.184	0.00	0.00
d.2	15	1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą zmywalną - dodatkowa warstwa na lamperii do wys. 2,00m	m ²	734.184	0.00	0.00
Razem dział: Prace renowacyjne						0.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace przygotowawcze				0.00	0.00	0.00
2	Prace renowacyjne				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł