

Przedmiotem zamówienia jest gruntowny remont balkonu oraz dachu wieży w budynku JRG w Andrychowie.

Planowany zakres remontu to:

I. BALKON:

- Rozebranie posadzek z płytek - powierzchnia 22 m²,
- Zerwanie posadzki cementowej – powierzchnia 22 m²,
- Demontaż zabudowy pod balkonem – powierzchnia 27 m²,
- Wykonanie posadzki cementowej – powierzchnia 22 m²,
- Wykonanie hydroizolacji, izolacji przeciwwilgociowej – powierzchnia 22 m²,
- Przeróbka balustrady – demontaż, przerobienie mocowań, malowanie – 20 mb,
- Ocieplenie ścian budynku, nałożenie warstwy masy tynkarskiej ,elewacyjnej - powierzchnia 10 m²
- Uzupelnienie spodu i czoła balkonu styropianem z przyklejeniem siatki i wykonaniem wyprawy elewacyjnej – powierzchnia 26 m² ,
- Wykonanie obróbek blacharskich,
- Dostawa i montaż, położenie płyt mrozoodpornych lub zastosowanie innej technologii - powierzchnia 22 m²,
- Załadunek i wywóz gruzu.

II. DACH WIEŻY – powierzchnia 35 m²:

- Oczyszczenie i umycie powierzchni dachu oraz elementów przeznaczonych do izolacji (anteny, maszt, itp.)
- Wykonanie obróbek blacharskich,
- Ocieplenie komina wentylacyjnego, nałożenie warstwy elewacyjnej - powierzchnia 1 m²,
- Przygotowanie podłoża, wykonanie pokrycia (papa termozgrzewalną lub metodą HAHNE DAKORIT),

Przed sporządzeniem wyceny Wykonawca winien dokonać oględzin obiektu, w którym będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych zamówieniem i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.

Ponadto oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.