

## Załącznik nr 1A do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

**Dostawa 103 szt. fabrycznie nowych tapczanów do pokoi w Domu Studenckim AMKP w Krakowie wraz z wywozem i zagospodarowaniem (użyłizacja) 107 szt. starych tapczanów.**

### **I. Konstrukcja/ budowa nowych tapczanów zamawianych w ilości 103 szt.:**

- wymiary mebla: 90 cm x 190 cm
- skrzynia z pojemnikiem na pościel i boki z płyty meblowej
- materac sprężynowo- piankowy (10 cm bonel + filc + pianka T-28 o grubości 3 cm)
- rama z drewna świerkowego o grubości 45 mm/45 mm, podnośniki metalowe, dno płyta pilśniowa o grubości 4 mm

### **II. Pozostałe wymagania:**

- 1) płyta meblowa laminowana Kronopol – kolor dąb królewski 2840 lub równoważna.  
Kryteria równoważności: płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm o parametrach fizyko mechanicznych zgodnych z wymaganiami normy EN 14322 i EN 14323 odporność na ścieranie klasa 1, emisja formaldehydu klasa E1, klasa higieny E1.
- 2) materiał obiciowy Davis Fabrics – kolor INARI 27 lub równoważny.  
Kryteria równoważności: gramatura 260g/m<sup>2</sup>, skład 100% PP, wytrzymałość na rozciąganie ISO 13934-1 > 40%, wytrzymałość na zniszczenia mechaniczne EN ISO 12947-1,2 CAT. A, wytrzymałość na rozdarcie ISO 13937- 3 CAT. A, skłonność do mechacenia i pillingu EN ISO 12945-2:2002 CAT. B, odporność na wybarwienia ISO 105B02 CAT. A, odporność na tarcie suche ISO 105-X12:2001 CAT. A, odporność na tarcie mokre ISO 105-X12:2001 CAT. A.
- 3) Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych od daty zawarcia umowy ustali z osobą wskazaną w § 8 ust. 4 lit. a) Umowy kolorystykę mebli (na podstawie próbników będących w ofercie handlowej Wykonawcy).
- 4) Zamawiający w szczególności wymaga, aby:
  - 4.1) stare tapczany w ilości 107 szt. zostały odebrane ze wskazanych pokoi Domu Studenckiego wg ustaleń z osobą wskazaną w § 8 ust. 4 lit. a) Umowy i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa;
  - 4.2) nowe tapczany w ilości 103 szt. zostały dostarczone i zamontowane we wskazanych pokojach Domu Studenckiego wg ustaleń z osobą wskazaną w § 8 ust. 4 lit. a) Umowy.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Przemyskiej 3 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie dokonywania montażu czy demontaż czy transportu (wnoszenia/ wynoszenia tapczanów). Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczeń i/ lub elementów budynku czy jego otoczenia do stanu sprzed uszkodzenia (do którego zalicza się także zabrudzenia powłok malarskich) w terminie 5 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego tego zdarzenia. W przypadku nieusunięcia uszkodzeń przez Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad oraz szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze).
- 6) Przy odbiorze jakościowym mebli (i ich montażu) będą brane pod uwagę:
  - Jakość materiałów użytych do wykonania mebli;
  - Prawdliwość wykonania i montażu;
  - Brak uszkodzeń zamontowanych mebli;
  - Ustawienie/ wypoziomowanie mebli;
  - Zgodność mebli z zatwierdzonymi materiałami;
  - Kompletność montowanych elementów.
  - Dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;

Uwaga! Wszelkie odstępstwa od zaakceptowanego przez Zamawiającego produktu wprowadzone w trakcie fazy wykonawczej wymagają ponownej akceptacji przez Zamawiającego.

Nie będzie możliwe uzyskanie akceptacji przy odbiorze jakościowym mebli w szczególności dla:

- Braku jednolitości materiałowej, kolorystycznej oraz wszelkich odstępstw od zasady wyboru ogólnego dla każdego elementu wykończeniowego mebla;

- Wszelkich wizualnych wad elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi; Wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość, pierwotne warunki wizualne i estetykę mebla.
  - Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, wypaczenia, skrzywienia wynikające z użytkowania mebla.
  - Odchylenia większe niż wartości dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jeśli odchylenia pogorszą właściwości eksploatacyjne lub wygląd elementów, w przypadku kiedy pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie będą akceptowane;
-