

Przedmiar robót branża drogowa

Budowa drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ul. Niklowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic
ETAP I - od km 0+000 do km 0+455

Nr	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto [zł]
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8, 77211400-6,45111100-9				
		01.02.02	1.1 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny CPV 45111200-0				
1	D1.1		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	2145		
		01.02.04	1.2 Rozbiórki elementów dróg CPV 45111100-9				
2	D1.2		Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	173		
3	D1.3		Rozebranie nawierzchni z mieszanek smołowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	200		
4	D1.4		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	470		
5	D1.5		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z podsypką cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	4		
6	D1.6		Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	84		
7	D1.7		Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	166		
8	D.1.8		Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	szt	3		
9	D.1.9		Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	szt	3		
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0				
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. CPV 45111200-0				
10	D2.1		Wykonanie wykopów z wywozem i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę.	m3	997		
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów CPV 45111200-0				
11	D2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem - nasyp konstrukcyjny	m3	1613		
		04.00.00	3. POBUDOWY CPV 45230000-8, 45233000-9				
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV 45230000-8				
12	D3.1		Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	5526		
		04.03.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV 45230000-8				
13	D3.2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	5394		
14	D3.3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	8553		
		04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego CPV 45230000-8				
15	D3.4		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	1745		
16	D3.5		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	3781		
		04.05.01	3.4 Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem CPV 45233220-7				
17	D3.6		Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm	m2	3649		
18	D3.7		Warstwa mrozoochronna z kruszywa stailizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	5393		
		04.07.01a	3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego CPV 45233220-7				
19	D3.8		Warstwa podbudowy z AC22P gr. 10cm	m2	3404		
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7				
		05.03.05a	4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna CPV 45233220-7				
20	D4.1		Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm	m2	3404		
		05.03.05b	4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza CPV 45233220-7				
21	D4.2		Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 6cm	m2	3404		
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112730-1				
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem				

Przedmiar robót branża drogowa

Budowa drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ul. Niklowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic
ETAP I - od km 0+000 do km 0+455

Nr	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto [zł]
			CPV 45112730-1				
22	D5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm.	m2	2364		
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp CPV 45112730-1				
23	D5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	2364		
		07.00.00	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		07.01.01	6.1 Oznakowanie poziome CPV 45233221-4				
24	D6.1		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe.	m2	43		
25	D6.2		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane.	m2	13		
26	D6.3		Materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe.	m2	55		
27	D6.4		Materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	4		
28	D6.5		Materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole	m2	18		
		08.00.00	7. ELEMENTY ULIC CPV 45233200-1				
		08.01.01	7.1 Ustawienie krawężników betonowych CPV 45233200-1				
29	D7.1		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	665		
30	D7.2		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 poszerzonej pod ściek przykrawężnikowy	m	150		
		08.03.01	7.2 Obrzeża betonowe CPV 45233200-1				
31	D7.3		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem.	m	890		
		08.05.03	7.3 Ścieki uliczne z kostki kamiennej CPV 45233200-1				
32	D7.4		Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 10x10cm (dwa rzędy kostki) na podsypce cem. piasek. z wypełnieniem spoin szybkowiązącą masą mineralną przeznaczoną do ruchu pojazdów ciężkich	m	150		
		10.00.00	8. INNE				
		10.03.01	8.1 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych CPV 45233200-1				
33	D8.1		Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych o wym. 1,5x3,0x0,18m na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm	m2	126		
		10.05.01	8.2 Ścieżki rowerowe CPV 45233200-1				
34	D8.2		Wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S gr. 4cm	m2	1745		
35	D8.3		Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W gr. 4cm	m2	1745		

WARTOŚĆ NETTO [zł]	
PODATEK VAT 23 %	
WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	