

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala konferencyjna			
1.1		Prace przygotowawcze rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - sufit	m ²		
		90,88	m ²	90,880	
				RAZEM	90,880
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
		15,12+2,59	m ²	17,710	
				RAZEM	17,710
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		90,88	m ²	90,880	
				RAZEM	90,880
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Demontaż narożników ochronnych	szt.		
		10,4	szt.	10,400	
				RAZEM	10,400
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokoliczków	m		
		10,5*2+8,73*2	m	38,460	
				RAZEM	38,460
1.2		Prace elektryczne			
6 d.1.2	KNR-W 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kolków lub odkręceniem śrub - przewody zasilające gniazda natynkowe pod oknami	m		
		17,93	m	17,930	
				RAZEM	17,930
7 d.1.2	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 - gniazda natynkowe pod oknami	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - zasilanie gniazd pod oknami	m		
		poz.6	m	17,930	
				RAZEM	17,930
9 d.1.2	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtyczkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - gniazda pod oknami	m		
		poz.6	m	17,930	
				RAZEM	17,930
11 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - gniazda pod oknami	szt.		
		poz.7	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm - gniazda pod oknami	szt.		
		poz.7	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych - gniazda pod oknami	szt.		
		poz.7	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
15 d.1.2	KNR-W 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1.2	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		poz.16	kpl.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-08 d.1.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych poz.16	kpl. kpl.	RAZEM 12,000	12,000
1.3		Prace malarskie, szpachlarskie, obudowa kanałów wentylacyjnych.			
19	KNR 0-17 d.1.3 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (na sufitach) poz.1	m ² m ²	90,880	90,880
20	KNR-W 2-02 d.1.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.1	m ² m ²	90,880	90,880
21	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 111,84+15,12	m ² m ²	126,960	126,960
22	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	90,880	90,880
23	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.21	m ² m ²	126,960	126,960
24	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.1	m ² m ²	90,880	90,880
25	KNR 4-01 d.1.3 1216-02 analogia	Usunięcie zabezpieczeń z folii poz.3+poz.2	m ² m ²	108,590	108,590
2		Pozostałe pomieszczenia parteru			
2.1		Prace przygotowawcze, rozbiórkowe			
26	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <przedsiónek+hall+korytarz>40,30+<WC męski>9,94+<WC damski>9,04+<pom szatnia>2,48 <sala seminaryjna>32,37+<sala konsumpcyjna>98,75+<kuchnia>15,88+1,54* 3,34	m ² m ² m ²	61,760 152,144	213,904
27	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej 27,25+51,48	m ² m ²	78,730	78,730
28	KNR-W 4-01 d.2.1 0353-13 analogia	Demontaż narożników ochronnych 7,5+22,4	szt. szt.	29,900	29,900
29	KNR-W 4-01 d.2.1 1205-01	Zerwanie starych tapet <sala konsumpcyjna>43,95+<sala seminar.>32,37	m ² m ²	76,320	76,320
30	KNR-W 4-01 d.2.1 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików 2*5,25+2*6,47+2*5,63+2*13,71+2*1,73+4,86+3,46	m m	73,900	73,900
2.2		Prace elektryczne			
31	KNR-W 4-03 d.2.2 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 47	szt. szt.	47,000	47,000
32	KNR-W 4-03 d.2.2 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 12	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
34 d.2.2	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.33	kpl.		
			kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000
35 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych poz.33	kpl.		
			kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000
2.3		Prace malarskie, szpachlarskie			
36 d.2.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (na sufitach) poz.29	m ²		
			m ²	76,320	
				RAZEM	76,320
37 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - sale konsumpcyjna i seminaryjna poz.29	m ²		
			m ²	76,320	
				RAZEM	76,320
38 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <hall+korytarz+przedsionek>40,3+52,18+<wc męskie>9,94+15,97+<wc damskie>9,04+17,53+<szatnia>2,48+6,68+<sala seminaryjna>67,34+<sala konsumpcyjna>106,94+66,01+11,82+<pom biurowe>8,31+20,8+<kuchnia>18,18+26,52	m ²		
			m ²	480,040	
				RAZEM	480,040
39 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <hall+korytarz+przedsionek>40,3+<wc męskie>9,94+<wc damskie>9,04+<szatnia>2,48+<sala konsumpcyjna>66,01+11,82+<pom biurowe>8,31+<kuchnia>18,18	m ²		
			m ²	166,080	
				RAZEM	166,080
40 d.2.3	KNR 9-24 0208-01 analogia	Montaż listew cokołowych - listwy ozdobne przy suficie <sala konferencyjna,seminaryjna,konsumpcyjna>2*10,5+2*8,7+6,47*2+2*5,25+2*5,65+2*13,71	m		
			m	100,560	
				RAZEM	100,560
41 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1 <hall+korytarz+przedsionek>52,18+<wc męskie>15,97+<wc damskie>17,53+<szatnia>6,68+<sala seminaryjna>67,34+<sala konsumpcyjna>106,94+<pom biurowe>20,8+<kuchnia>26,52	m ²		
			m ²	1,000	
			m ²	313,960	
				RAZEM	314,960
2.4		Mebłe kuchenne			
42 d.2.4	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Wymiana mebli w kuchni z wyposażeniem AGD	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Płyty wielkoformatowe w łazienkach			
43 d.2.5	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Montaż płyt w łazienkach	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		Posadzki winylowe			
44 d.2.6	ZKNR C-2 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie <sala konferencyjna, seminaryjna, konsumpcyjna, wc damski i męski> 8,71*10,5+5,25*6,48+5,66*13,7+9,94+9,04+4,87*1,73	m ²		
			m ²	230,422	
				RAZEM	230,422
45 d.2.6	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa poz.44	m ²		
			m ²	230,422	
				RAZEM	230,422
46 d.2.6	KNR AT-27 0104-03	Wyrównanie podłoża poziomych o średniej grubości 2 mm poz.44	m ²		
			m ²	230,422	
				RAZEM	230,422

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.6	KNR AT-27 0104-04	Wyrównanie podłogi poziomych - pogrubienie o 1 mm poz.44	m ² m ²	 230,422	 230,422
				RAZEM	230,422
48 d.2.6	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.44	m ² m ²	 230,422	 230,422
				RAZEM	230,422
2.7		Malowanie płytek			
49 d.2.7	KNR-W 7-12 0304-02 analogia	Odfuszczenie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych <szatnia, wc damskie i męskie, kuchnia - parter> 15,09+35,46+34,15+45,89	m ² m ²	 130,590	 130,590
				RAZEM	130,590
50 d.2.7	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie ścian i podłóg pokrytych płytkami ceramicznymi poz.49	m ² m ²	 130,590	 130,590
				RAZEM	130,590
51 d.2.7	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie zabezpieczeń z folii poz.26+poz.27	m ² m ²	 292,634	 292,634
				RAZEM	292,634
2.8		Stołarka drzwiowa			
52 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
53 d.2.8	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1,25*2,05*2+8*0,9*2,05	m ² m ²	 19,885	 19,885
				RAZEM	19,885
3		Klatka schodowa			
54 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,5*3,96	m ² m ²	 9,900	 9,900
				RAZEM	9,900
55 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
56 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
57 d.3	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.56	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
58 d.3	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych poz.56	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
59 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.54*5,8	m ² m ²	 57,420	 57,420
				RAZEM	57,420
60 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.54	m ² m ²	 9,900	 9,900
				RAZEM	9,900
61 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.59	m ² m ²	 57,420	 57,420
				RAZEM	57,420
62 d.3	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie zabezpieczeń z folii poz.54	m ² m ²	 9,900	 9,900
				RAZEM	9,900
4		I piętro			
4.1		Prace przygotowawcze, rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR-W 4-01 d.4.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <pokoje z łazienkami 1-4 + magazynek+korytarz>8,8+13,8+15,3+5,1+22,5+5,7+5,57+12,38 <pokoje z łazienkami 5-9 + korytarz>42+15,7+4,3+18,7+18,7+5,7+14,3+4+3,5+21,1	m ² m ² m ²	 89,150 148,000	
				RAZEM	237,150
64	KNR-W 4-01 d.4.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej 38,76+17,59+21,63	m ² m ²	 77,980	
				RAZEM	77,980
65	KNR-W 4-01 d.4.1 0353-13 analogia	Demontaż narożników ochronnych 12,64	szt. szt.	 12,640	
				RAZEM	12,640
4.2		Prace elektryczne			
66	KNR-W 4-03 d.4.2 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 80	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
67	KNR-W 4-03 d.4.2 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000
68	KNR-W 4-03 d.4.2 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem 38	szt. szt.	 38,000	
				RAZEM	38,000
69	KNR-W 5-08 d.4.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.68	kpl. kpl.	 38,000	
				RAZEM	38,000
70	KNR-W 5-08 d.4.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych poz.68	kpl. kpl.	 38,000	
				RAZEM	38,000
4.3		Prace malarskie			
71	KNR-W 4-01 d.4.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <pomieszczenia 1-4 + pom. tech + korytarz>91,33+152,28 <pomieszczenia 5-9 + korytarz>117,39+336,98	m ² m ² m ²	 243,610 454,370	
				RAZEM	697,980
72	KNR-W 4-01 d.4.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 91,33+117,39	m ² m ²	 208,720	
				RAZEM	208,720
73	KNR-W 4-01 d.4.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 117,39+336,98	m ² m ²	 454,370	
				RAZEM	454,370
4.4		Tapetowanie ścian			
74	KNR 19-01 d.4.4 1306-02	Tapetowanie ścian tapetami gładkimi na styk pokój nr 7 i 9 (4,2+4,03)*3,12	m ² m ²	 25,678	
				RAZEM	25,678
75	KNR 19-01 d.4.4 1306-02	Tapetowanie ścian tapetami gładkimi na styk pokój nr 8 3,95*3,12	m ² m ²	 12,324	
				RAZEM	12,324
4.5		Płyty wielkoformatowe w łazienkach			
76	Kalkulacja d.4.5 indywidualna analiza indywidualna	Montaż płyt w łazienkach 9	kpl. kpl.	 9,000	
				RAZEM	9,000
4.6		Posadzki winylowe			
77	ZKNR C-2 d.4.6 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie <pomieszczenia łazienek na I p> 8,8+5,1+5,7+3,9+4,3+4,4+5,7+4+3,5	m ² m ²	 45,400	
				RAZEM	45,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.4.6	ZKNR C-2 0501-05 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa poz.77	m ² m ²	 45,400	 45,400
				RAZEM	45,400
79 d.4.6	KNR AT-27 0104-03	Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 2 mm poz.77	m ² m ²	 45,400	 45,400
				RAZEM	45,400
80 d.4.6	KNR AT-27 0104-04	Wyrównanie podłoży poziomych - pogrubienie o 1 mm poz.77	m ² m ²	 45,400	 45,400
				RAZEM	45,400
81 d.4.6	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.77	m ² m ²	 45,400	 45,400
				RAZEM	45,400
82 d.4.6	KNR 19-01 0410-09 analogia	Listwy przyścienne - montaż <pokoje Ip>4+3,02+4,67+1,6+4,64+3,25+4,04+1+3,74+2,75+1,5+2,75+6,35+4,18+4,36+2,15+0,9+2+3,23+4,2+5,27+2,76+1,4+1,57+4,03+3,41+5,6+3,41+1,2+2,75+4,47+1,76+3,85+9,12+2,76*2+7,12+2,05+4,5	m m	 134,120	 134,120
				RAZEM	134,120
4.7		Malowanie płytek			
83 d.4.7	KNR-W 7-12 0304-02 analogia	Odtłuszczenie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych <łazienki I piętro> 15,41+22,22+28,33+21,23+17,68+13,92+12+16,69+17,52	m ² m ²	 165,000	 165,000
				RAZEM	165,000
84 d.4.7	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie ścian i podłóg pokrytych płytkami ceramicznymi poz.83	m ² m ²	 165,000	 165,000
				RAZEM	165,000
85 d.4.7	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie zabezpieczeń z folii poz.63+poz.64	m ² m ²	 315,130	 315,130
				RAZEM	315,130
4.8		Akcesoria łazienkowe			
86 d.4.8	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
87 d.4.8	KNPnRPDE 22-52c analogia	Demontaż lustra - demontaż akcesoriów (uchwyty na papier toaletowy ,mydło, papier do rąk) 26	szt. szt.	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
88 d.4.8	KNPnRPDE 22-53c	Montaż drobnej galanterii sanitarnej 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
89 d.4.8	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra - montaż lusterek, wieszaków, karniszy 23	szt. szt.	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
4.9		Dostawa i montaż mebli na holu			
90 d.4.9	KNPnRPDE 22-53c analogia	Dostawa i montaż mebli na holu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000