






LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
	Odniesienie do punktu 6.3.x. części opisowej ekspertyzy
	Opisy/elementy projektowane
	Ściana o klasie REI 60 odporności ogniowej

pkt. 6.3.5.
brak wymaganej klasy odporności
ogniowej REI 60 stropu
§ 216 ust. 1 „warunków technicznych”;
Warstwy stropu: deskowanie, konstrukcja
metalowa, wełna mineralna, płyta GKF
Prognozowana klasa odporności
ogniowej stropu REI 15

pkt. 6.3.4.
brak wymaganej klasy odporności
ogniowej R/RE 30 konstrukcji i przekrycia dachu
§ 216 ust. 1 „warunków technicznych”;
Prognozowana klasa konstrukcji i przekrycia dachu R/RE 15



pkt. 6.3.1.
zaniżona wysokość holu wynosząca 3,20 m
§ 256 ust. 6 pkt. 5) „warunków technicznych”;

<div><div><div>EKO</div><div></div><div>POŻ</div></div><div>Zakład usługowy "EKO-POŻ" s.c. ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto</div></div>		
NAZWA OBIEKTU	Budynek pływalni krytej wraz z niezbędną infrastrukturą, ul. Koszarowa 8, 62-300 Września, dz. nr 3800/13	
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225)	
OPRACOWALI:		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A	
SKALA: 1:100	DATA: LISTOPAD 2022	NR RYSUNKU: RYS - 5