

UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy bezwzględnie zweryfikować wymiary na budowie.

- rysunek rozpatrywać łacznie z rysunkami branżowymi
- konstrukcję nośną szybu zabezpieczyć ogniowo do klasy R120
- konstrukcję nośną szybu wg. projektu konstrukcyjnego na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się dokonanie korekty elementów nośnych szybu w zależności od systemu windy wybranego na etapie zamówień publicznych dostawcy
- kolorystyka RAL7024
- przeszkolna obudowa windy wg. rozwiazań systemowych producenta windy np. na rotulach lub dopuszcza sie obudowę w systemie obudowy aluminiowej.
- montaż szybu dzwigowego wymaga dokonania korekty istniejącego otworu w ścianie zewnętrznej budynku, otwór dostosować do modelu zastosowanego szybu na rysunki przedstawiono propozyję dokonanych wyburzeń, po dokonanych wyburzenia istniejący ksrytarz należy przywrócić do stanu pierwotnego ścianę należ pokryć tynkiem, głazia gipsową i powłoka malarską, należy również wykonać podest łączący poziom posadzki z windą, prace budowlane obejmują również korektę okładziny podłogowej (płytek podłogowych) w zakresie wynikającym z wykonania poszerzenia otworu drzwiowego
- na szerokości projektowanego szybu elewację budynku należy odnowić (odmalować w istniejącym kolorze o szerokosc 300cm i wysokości budynku)

Temat	
BUDOWA WINDY PRZYŚCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM (w ramach poprawy dostępności architektonicznej)	
Adres budowy ul. Dąbrowskiego; Środa Wlkp. działka nr ewid. 1989	Skala: 1:50
Inwestor Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63 – 000 Środa Wielkopoolska	Rys. A11
Nazwa rysunku RZUT DRUGIEGO PIĘTRA	Str. 26

p r o j e k t a n t:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

s p r a w d z a j ą c y:

MGR INŻ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

o p r a c o w a ł:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel. 692 417 331

BRANŻA: A R C H I T E K T U R A

ŚRODA WLKP. maj 2022 r.