

Przedmiar robót – Poprawiony

Adaptacja pomieszczeń w żłobku ‘Bursztynek’

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Odolion ul. Młodzieżowa Nr 5

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410105-05-050	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	39,39
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	3,97
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 1,00	m2	45,20
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410901-06-040	Rynny do gruzu. Ustawienie rynny krotność= 1,00	m	7,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410901-07-040	Rynny do gruzu. Rozebranie rynny krotność= 1,00	m	7,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411105-01-060	Transport gruzu samochodami samowyladowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladunku na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	10,50
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411105-02-060	Transport gruzu samochodami samowylad. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladunku. Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km krotność= 1,00	m3	10,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010432-02-020	Wyjęcie ościeżnic ze ścian o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-01-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 krotność= 1,00	m2	9,53
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-01-020	Ościeżnice drzwiowe drewniana krotność= 1,00	szt	2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, krotność= 1,00	m2	3,60
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	25,50
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-06-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m2	8,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	72,02
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	224,88
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0324-02-020	Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-01-050	Posadzki z wykładzin z "TARKET" krotność= 1,00	m2	53,63

2. ROBOTY INSTALACJI WOD- KAN

Kod CPV:

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe krotność= 1,00	szt	3,00

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe krotność= 1,00	szt	2,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410705-08-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami krotność= 1,00	szt	2,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0110-01-040	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia o średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	10,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00	szt	5,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-01-020	Baterie umywalkowe lub natryskowa ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	podejśc.	4,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-02-090	Ustępy z płuczką ustępową krotność= 1,00	kpl	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-01-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem krotność= 1,00	kpl	2,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0232-0201-090	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane krotność= 1,00	kpl	1,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0127-01-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PVC krotność= 1,00	m	5,00

3. ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1201-01-17 7	<i>Sprawdzenie instalacji elektrycznej po robotach budowlanych z drobnymi naprawami jak w projekcie</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>przewód</i>	20,00