



Lipno 22.11.2024 r.

PUK.341-14TP/2024

Dotyczy postępowania: Budowa hali magazynowej

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jakie przeznaczenie będą miały pom. 0.1 i pom. 0.2 w projektowanej hali.

Odpowiedź 1:

Pomieszczenia magazynowe.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w projektowanej hali będą przebywać pracownicy? Jeżeli tak to w jakim wymiarze godzinowym.

Odpowiedź 2:

Pracownicy będą przebywać w charakterze krótkotrwałym.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy rezygnacja z naświetla dachowego nie jest istotną zmianą projektową i nie wymaga ona zmiany pozwolenia na budowę?

Odpowiedź 3:

Nie jest to istotna zmiana.

Pytanie 4:

Czy zasilanie budynku od istniejącej stacji transformatorowej wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź 4:

Tak, wykonać zasilania kablem YKXS 5x25mm. Trasa kabla ujęta w PZT.

Pytanie 5:

Jeżeli tak, to proszę załączyć projekt zasilania oraz rozdzielnic kablowej. Zgodnie z opisem technicznym do PTE „Kabel zasilający oraz rozdzielnica kablowa usytuowana na zewnątrz budynku zostanie wykonana wg odrębnego opracowania.” Brak takiego opracowania w materiałach przetargowych. W załączonym projekcie PTE nie podano przekroju i rodzaju kabla zasilającego oraz wyposażenia rozdzielnic kablowej.

Odpowiedź 5:

W projekcie technicznym omyłkowo znalazł się zapis o zewnętrznej rozdzielnic kablowej. Zasilanie projektowanego budynku wykonać zgodnie z rys. E1. Kabel zasilający wprowadzić do rozdzielnic głównej budynku, w której zabudować również aparat wykonawczy wyłącznika głównego p.poż.

Pytanie 6:

Jaki jest przekrój i rodzaj kabla zasilającego?

Odpowiedź 6:

Kabel zasilający YKXS 5x25mm.

Pytanie 7:

Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie SSP dla pom 0/1 i 0/2 – załączone odpowiedzi na pytania 17 i 18 z dnia 21.11.24r są niejednoznaczne.

Odpowiedź 7 :

Nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie 8:

W związku z rezygnacją z naświetli (odp. na pytanie 37 z dnia 21.11.24r) jak zaprojektować instalację oddymiania hali, na ogół w takich obiektach klapy dymowe montowane są na dachu jako element naświetli dachowych.

Odpowiedź 8:

W postaci pojedynczych naświetli połączonych ze sobą z możliwością uchylania.

Pytanie 9:

Czy w dachu należy zamontować klapy oddymiające jako pojedyncze elementy?

Odpowiedź 9:

Tak.

Pytanie 10:

Proszę załączyć wytyczne do projektu SSP

Odpowiedź 10:

Nie dotyczy zakresu zamówienia.

Pytanie 11:

Proszę załączyć wytyczne do projektu oddymiania

Odpowiedź 11:

Minimum 5% powierzchni czynnej hali.

Pytanie 12:

Proszę załączyć skan uzgodnień wraz z zaleceniami od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż dla projektowanej hali. Jest to niezbędne do zaprojektowania instalacji SSP i oddymiającej.

Odpowiedź 12:

Nie dotyczy.

Pytanie 13:

Zamawiający sprecyzował halę magazynową jak;

- kategoria zagrożenia ogniowego PM
- gęstość obciążenia ogniowego dla strefy $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$
- klasa odporności pożarowej E
- nie przewiduje składowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych

W przedmiarze pozycja 41, 42, 43 dotyczą instalacji tryskaczowej, systemu SSP i montażu klap oddymiających.

Czy Zamawiający wymaga wykonania tego zakresu prac jeśli projekt nie będzie tego wymagał?

Odpowiedź 13:

Pozycje 41 i 43 do wykonania. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.11.2024 i zaktualizowanymi kosztorysami.

Pytanie 14:

Gdzie jest możliwość wpięcia systemu tryskaczowego w rurociąg wody ppoż.?

Odpowiedź 14:

Nie dotyczy.

Pytanie 15:

Jaka jest średnica rurociągi ppoż. i ciśnienie robocze?

Odpowiedź 15:

Nie dotyczy