


-----Zasięg aktualizacji
Mapę do celów projektowych wykonał
geodeta Stefan Ficek nr upr. 17472
dnia 2024-05-28
id. zgł. GK.6640.1.1863.2024



LEGENDA:

- istn. granice
- proj. krawężnik betonowy 15×30×100 (wyniesiony 10 cm)
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100 (wyniesiony 3 cm)
- proj. krawężnik betonowy 15×30×100 (obniżony z 10 cm do 3 cm i 0 cm na długości 2,0 m)
- proj. krawężnik betonowy 15×30×100 (ułożony na równi)
- proj. obrzeże betonowe 8×30×100 (ułożone na równi)
- proj. wyznaczenie miejsc postojowych z kostki betonowej szlachetnej gr. 8 cm (kolor szary melanz)
- proj. rury osłonowe dwudzielne Ø110
- proj. zielen, humus 10 cm, obsianie trawą
- proj. nawierzchnia chodników z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm (kolor szary melanz)
- proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szlachetnej gr. 8 cm (kolor szary melanz)

- proj. nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej szlachetnej gr. 8 cm (kolor grafitowy/antracyt melanz)
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej gr. 8 cm (kolor grafitowy/antracyt melanz)
- proj. wymiana istn. studni betonowych Ø1000 wraz z pokrywą Ø600 klasy D-400 (beton klasy C30/37)
- proj. wymiana istn. wpustów klasy D-400 wraz ze studnią betonową Ø500 z osadnikiem (beton klasy C30/37)
- proj. wymiana istn. przykanalików Ø200 PVC SN 8
- proj. regulacja wysokościowa istn. studni ks z wymianą pokryw klasy D-400



Astreet
Adrian Adamowicz

ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa
NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641

INWESTOR:	GMINA TURAWA UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA	
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TURAWIE	
RYSUNEK:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
OPRACOWAŁ: branża drogowa	ADRIAN ADAMOWICZ	PODPIS:
PROJEKTANT: branża drogowa	inż. ZBIGNIEW PAŁAC nr upr. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op, 270/88 Op.	PODPIS:
SKALA: 1:500	DATA: CZERWIEC 2024	RYS. NR 1D