

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Światowida 80 b (działka nr 3/6, obręb 3092)  
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNAL-  
NYCH  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski  
DATA OPRACOWANIA : 28 sierpień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Sprawdzenie czy występują, a następnie odłączenie przyłączy mediów.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	wycena indywidualna	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	wycena indywidualna	Rozbiórka wszystkich instalacji.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic - okna i drzwi	szt.		
		190,00	szt.	190,00	
				RAZEM	190,00
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22,00	m	22,00	
				RAZEM	22,00
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,70*2	m	31,40	
				RAZEM	31,40
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem i na strychu	m <sup>3</sup>		
		12,00	m <sup>3</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
8	KNR 4-04 0509-02 z.o. 3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		260,00	m <sup>2</sup>	260,00	
				RAZEM	260,00
9	KNR 4-04 0403-02 z.o. 3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	260,00	
				RAZEM	260,00
10	KNR 4-04 0403-05 z.o. 3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	260,00	
				RAZEM	260,00
11	KNR 4-04 0405-02 z.o. 3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg wraz z posadzkami	m <sup>2</sup>		
		1400,	m <sup>2</sup>	1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
12	KNR 4-04 0406-01 z.o. 3.1.	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
13	KNR 4-04 0406-02 z.o. 3.1.	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
14	KNR 4-04 0406-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	1 400,00	
				RAZEM	1 400,00
15	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		240,00	m <sup>2</sup>	240,00	
				RAZEM	240,00
16	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		250,00	m	250,00	
				RAZEM	250,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04 0102-05 z.o. 3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1200	m <sup>3</sup>	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
18	KNR 4-04 0105-04 z.o. 3.1.	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -	m <sup>2</sup>		
		220,00	m <sup>2</sup>	220,00	
				RAZEM	220,00
19	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 anal.	Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		260*0,35	m <sup>3</sup>	91,00	
				RAZEM	91,00
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		260,00	m <sup>2</sup>	260,00	
				RAZEM	260,00
21	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 anal.	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		poz.20*0,05	m <sup>3</sup>	13,00	
				RAZEM	13,00
22	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej i posianie trawy.	m <sup>3</sup>		
		poz.21	m <sup>3</sup>	13,00	
				RAZEM	13,00
23	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgłoszenie zmian w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie	kpl.		
		1,00	kpl.	1	
				RAZEM	1
24	analiza indywidualna	Wywóz z budynku i jego bezpośredniego otoczenia wszystkich materiałów z rozbiórki, śmieci i pozostawionych sprzętów i mebli oraz opłata za wysypisko.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00