


OZNACZENIA:

—— – kanalizacja sanitarna

○R – rewizja zamknięta szczelnym korkiem

Uwagi:
1. Instalację kanalizacji sanitarnej natynkowej wykonać z rur i kształtek PP.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur i kształtek PVC, SN8.
3. Na każdym pionie na wysokości 0,3m nad posadzką parteru zamontować szczelną rewizję.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej łączyć poprzez połączenia kielichowe uszczelkowe.
5. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach ścian, szachtach instalacyjnych oraz podposadzkowo.

**LMP GROUP**
***mgr inż. Joanna Szpinek***
**ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Łukasz Szpinek | 82/DOŚ/08 | |
| Wykonał: | mgr inż. Joanna Szpinek | | |
| Zadanie: | Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu | | |
| Inwestor: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu<br>ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław | | |
| Tytuł rys.: | RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | | |

Data: 14.07.2023r.
Stadium: PT
Skala: 1:100
Nr rys.: 9

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, powielony lub odtworzony komputerowo, bez pisemnej zgody firmy projektowej